

REFERAT |SØG| Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2012-2019) d. 01-10-2013

Møtedato Tirsdag d. 01. oktober 2013 kl. 12:00

Møtested Søgne

Indholdsfortegnelse

- Forside Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.10.2013.....	3
- Saksliste Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.10.2013.....	4
PS 4013 Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.2013.....	5
PS 4113 Referatsaker oktober 2013.....	14
PS 4213 Høring - Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i	15
PS 4313 Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016.....	26
PS 4413 Eventuelt oktober 2013.....	45
RS 3813 Hvordan lykkes med BPA i kommunen.....	46
RS 3913 Møteprotokoll 05.09.13 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.....	48
RS 4013 Delegert vedtak - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gamle Lundevei.....	52
Z Forslag til protokoll etter møtet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1.10.2013.....	94



SØGNE KOMMUNE

Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Søgne rådhus, Kommunestyresalen
Dato: 1.10.2013
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Bror Skrede, bror.skrede@sogne.kommune.no eller 476 04 499, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Anniken Gray	Leder	AP
Vibecke Andersen	Medlem	H
Kari Try Marøy	Medlem	
Asbjørn Olaussen	Nestleder	
Frank Gyland	Medlem	

Søgne 24.9.2013

Anniken Gray (sign.)
Leder

Bror O.A. Skrede (sign.)
Utvalgssekretær

Saksnr	Innhold	U.off.
PS 40/13	Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.3013	
PS 41/13	Referatsaker oktober 2013	
RS 38/13	Hvordan lykkes med BPA i kommunen	
RS 39/13	Møteprotokoll 05.09.13 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder	
RS 40/13	Delegert vedtak - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gamle Lundevei	
PS 42/13	Høring - Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten	
PS 43/13	Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016	
PS 44/13	Eventuelt oktober 2013	



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen etter møtet 3.9.2013.

Bakgrunn for saken:

Vedlegg

- 1 Forslag til protokoll etter møtet 3.9.2013



Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Kommunestyresalen, Søgne rådhus
Dato: 3.9.2013
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anniken Gray	Leder	AP
Vibecke Andersen	Medlem	H
Kari Try Marøy	Medlem	
Frank Gyland	Medlem	

Forfall faste medlemmer:

Navn	Funksjon	Representerer
Asbjørn Olaussen	NESTL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Aasta Løvdal	Asbjørn Olaussen	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bror Olav Andreas Skrede	Rådgiver/utvalgssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Anniken Gray
Leder

Bror Olav Andreas Skrede
Utvalgssekretær

Saksnr	Innhold	U.off.
PS 35/13	Godkjenning av protokoll etter møtet 13.8.2013	
PS 36/13	Referatsaker september 2013	
RS 36/13	Invitasjon til Erfaringskonferanse - Scandic Kristiansand Bystranda - 17.-18. oktober 2013	
RS 37/13	Tilrettelegging for tilgang til datamaskiner på biblioteket	
PS 37/13	Forlag til endring i politisk møteplan - høsthalvåret 2013	
PS 38/13	Evalueringsplan av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder	
PS 39/13	Eventuelt september 2013	

PS 35/13 Godkjenning av protokoll etter møtet 13.8.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen etter møtet 13.8.2013.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 3.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknad.

Vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen etter møtet 13.8.2013.

PS 36/13 Referatsaker september 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 3.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.

Vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

RS 36/13 Invitasjon til Erfaringskonferanse - Scandic Kristiansand Bystranda - 17.-18. oktober 2013

RS 37/13 Tilrettelegging for tilgang til datamaskiner på biblioteket

PS 37/13 Forlag til endring i politisk møteplan - høsthalvåret 2013

Saksprotokoll i Eldrerådet - 2.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.

Innstilling:

Høsthalvåret 2013 holder formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende møter (*endringer fra tidligere vedtatt møteplan i kursiv*):

August

Mandag 12.08.13	Eldrerådet
Tirsdag 13.08.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 14.08.13	Plan- og miljøutvalget
Tirsdag 20.08.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 21.08.13	Tjenesteutvalget
Onsdag 28.08.13	Formannskapet
Torsdag 29.08.13	Kommunestyret

September:

Mandag 02.09.13	Eldrerådet
Tirsdag 03.09.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 04.09.13	Plan- og miljøutvalget
Onsdag 11.09.13	Tjenesteutvalget
Tirsdag 17.09.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 18.09.13	Formannskapet
Onsdag 25.09.13	Plan- og miljøutvalget
Torsdag 26.09.13	Kommunestyret
Mandag 30.09.13	Eldrerådet

Oktober

Tirsdag 01.10.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 09.10.13	Tjenesteutvalget
Tirsdag 15.10.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 16.10.13	Plan- og miljøutvalget
Onsdag 23.10.13	Formannskapet
Torsdag 31.10.13	Kommunestyret

November

Mandag 04.11.13	Eldrerådet
Tirsdag 05.11.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 06.11.13	Plan- og miljøutvalget
Mandag 11.11.13	<i>Presentasjon av økonomiplan 2014-2017 for politikerne</i>
Tirsdag 12.11.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 13.11.13	Tjenesteutvalget
Mandag 18.11.13	<i>Eldrerådet (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Tirsdag 19.11.13	<i>Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Onsdag 20.11.13	Formannskapet
Tirsdag 26.11.13	<i>Administrasjonsutvalget starter kl 12.00 (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Onsdag 27.11.13	Plan- og miljøutvalget
Onsdag 27.11.13	<i>Tjenesteutvalget (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Torsdag 28.11.13	Kommunestyret

Desember

Onsdag 04.12.13	<i>Formannskapet (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Onsdag 18.12.13	Plan- og miljøutvalget
Torsdag 19.12.13	Kommunestyret

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 3.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.

Innstilling:

Høsthalvåret 2013 holder formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende møter (*endringer fra tidligere vedtatt møteplan i kursiv*):

August

Mandag 12.08.13	Eldrerådet
Tirsdag 13.08.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 14.08.13	Plan- og miljøutvalget
Tirsdag 20.08.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 21.08.13	Tjenesteutvalget
Onsdag 28.08.13	Formannskapet
Torsdag 29.08.13	Kommunestyret

September:

Mandag 02.09.13	Eldrerådet
Tirsdag 03.09.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 04.09.13	Plan- og miljøutvalget
Onsdag 11.09.13	Tjenesteutvalget
Tirsdag 17.09.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 18.09.13	Formannskapet
Onsdag 25.09.13	Plan- og miljøutvalget
Torsdag 26.09.13	Kommunestyret
Mandag 30.09.13	Eldrerådet

Oktober

Tirsdag 01.10.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 09.10.13	Tjenesteutvalget
Tirsdag 15.10.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 16.10.13	Plan- og miljøutvalget
Onsdag 23.10.13	Formannskapet
Torsdag 31.10.13	Kommunestyret

November

Mandag 04.11.13	Eldrerådet
Tirsdag 05.11.13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 06.11.13	Plan- og miljøutvalget
<i>Mandag 11.11.13</i>	<i>Presentasjon av økonomiplan 2014-2017 for politikerne</i>
Tirsdag 12.11.13	Administrasjonsutvalget
Onsdag 13.11.13	Tjenesteutvalget
<i>Mandag 18.11.13</i>	<i>Eldrerådet (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
<i>Tirsdag 19.11.13</i>	<i>Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Onsdag 20.11.13	Formannskapet
<i>Tirsdag 26.11.13</i>	<i>Administrasjonsutvalget starter kl 12.00 (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Onsdag 27.11.13	Plan- og miljøutvalget
<i>Onsdag 27.11.13</i>	<i>Tjenesteutvalget (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)</i>
Torsdag 28.11.13	Kommunestyret

Desember

Onsdag 04.12.13
Onsdag 18.12.13
Torsdag 19.12.13

Formannskapet (økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

PS 38/13 Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksprotokoll i Eldrerådet - 2.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Følgende ble forslått som høringsuttalelse fra Eldrerådet i Søgne kommune: Eldrerådet er i utgangspunktet positive til endringene, men ønsker å stryke setningen «Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før fylte 67 år.» i Brukergruppe 2, Punkt 2-1, artikkel c). Årsaken er at denne setningen oppfattes sterkt diskriminerende.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådet i Søgne kommune er i utgangspunktet positive til endringene, men ønsker å stryke setningen «Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før fylte 67 år.» i Brukergruppe 2, Punkt 2-1, artikkel c). Årsaken er at denne setningen oppfattes sterkt diskriminerende.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 3.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader til det nye reglementet, og tar derfor saken til orientering.

Vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar det nye reglementet til orientering.

PS 39/13 Eventuelt september 2013

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 3.9.2013

Behandling:

Enhet for psykisk helsearbeid og habilitering inviterer rådet til informasjonsmøte 28.10. kl. 12.00 i Lundeveien 34.

Angående Bølgen & Moi, Ny-Hellesund: De informerer selv art det er mulig å komme i land med rullestol. Flytebryggen benyttes istedenfor rutebåtkaien. Rådet slår seg, inntil videre, til ro med informasjonen.

Rådets sekretær følger opp tidligere henvendelse angående tilpassede fiskeplasser.

Rådets sekretær undersøker hvem som er eier av nybygget i Rådhusveien, for henvendelse angående parkeringsplasser for forflytningshemmede.




Saksframlegg

Referatsaker oktober 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

Bakgrunn for saken:



Saksframlegg

Høring - Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
45/13	Eldrerådet	30.09.2013
42/13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	01.10.2013
	Tjenesteutvalget	

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas ingen særskilt høringsuttalelse fra Søgne kommune.

Bakgrunn for saken:

Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Forskriftsendringen vil først og fremst innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Dette forslaget har vært lagt frem som Referat saker i utvalgene Eldrerådet (12.08.13), Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (13.08.13) og Tjenesteutvalget.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker høringssak lagt frem til politisk behandling jfr. Sak RS 32/13

Eldrerådet ønsker høringen til politisk behandling jfr. Sak RS 55/13

Saksutredning:

Viser til vedlagte Høringsnotat.

Det nye kravet i forskriften om at det nå skal være lokalpolitisk behandling av kommunens kvalitetskrav for deler av helse- og omsorgstjenestene er forankret Stortinget. Jfr. Bl.a. Prop. 91 L (2010-2011)

For øvrig handler forskriftsendringen om harmonisering til ny helse- og omsorgstjenestelov da den tidligere forskriften bygger på og refererer til de gamle Kommunehelsetjenesteloven § 6-9 og sosialtjenesteloven § 2-1 tredje ledd og § 4-6.

Begge disse lovene er nå opphevet og erstattet av Helse- og omsorgstjenesteloven fra 1. Januar 2012.

Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) av 1. januar 2011 handler også om denne tematikken og gjelder fortsatt.

Sentralt er:

At nødvendig hjelp skal ytes med respekt for selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og ivareta grunnleggende behov.

Dette er nedfelt i den nye formålsbestemmelsens § 1

Dette er hovedtema i Verdighetsgarantien

Dette ligger i helsefag- profesjonenes etiske retningslinjer

Kommunens nåværende ansvar etter Kvalitetsforskriftens § 3 :

«For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide *skriftlige nedfelte prosedyrer* som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt *grunnleggende behov*. Med det menes bl.a.»

Den som yter Helse- og omsorgstjenester (kommunen) «skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.»

I Søgne kommune har administrasjonen i henhold til Kvalitetsforskriften av 01.07.2003 utarbeidet «Kvalitetshåndbok for pleie- og omsorgstjenester»

Denne skal nå oppdateres / revideres (jfr, bla. Ny organisering og ny helse- og omsorgstjenestelov)

Den nye forskriften:

Det forslås ikke endringer i dagens kvalitetskrav

Forskriften endrer ikke på rettigheter for brukerne.

Den nye forskriften som nå er til høring vil kreve at f. eks nåværende «Kvalitetshåndboken for pleie- og omsorgstjenester» skal undergis politisk behandling.

Den nye forskriften skal bare gjelde for Tjenester som faller inn under Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr.5 og nr. 6

Dvs.

5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:

- a. helsetjenester i hjemmet,
- b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
- c. plass i institusjon, herunder sykehjem og
- d. avlastningstiltak.

Enhetsleders merknader:

Ny forskrift skal tilpasses ny Helse- og omsorgstjenestelov og innebærer ingen nye pasient- eller brukerrettigheter.

Nytt er at ansvarlig for virksomheten (kommunen) pålegges å fremlegge de utarbeidete kvalitetsprosedyrene for politisk forankring.

Det er viktig at slike kvalitetsprosedyrer fortsatt er slik utformet at de kan ivareta respekt for og individuell behandling av den enkelte bruker.

Det er også viktig at dersom det gjennom kvalitetsprosedyrene lokalt evt. blir gitt konkrete ekstra «rettigheter» ut over forskriften så må det samtidig tas høyde for den økonomiske siden slik at dette ikke påvirker tilbudet til andre brukere.

Rådmannens merknader:

Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg

1 Høringsnotat

Høringsnotat

Forslag til endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten – krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav

Utsendt: 2. juli 2013

Høringsfrist: 25. oktober 2013

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Forskriftsendringene vil innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til **fredag 25. oktober 2013**.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er også publisert på departementets nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1905

2 Bakgrunn for forslaget

I *St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening*, er det vist til at for å utvikle kvalitetskrav og etablere kvalitetssystemer, vil det være viktig at lokalpolitikerne deltar i diskusjoner knyttet til kvalitetskrav på en likeverdig måte med kommunale ledere og de ansatte i førstelinjen. Et annet grep som fremheves for å tydeliggjøre ansvaret for tjenestene og for å sikre at kvalitetskravene blir gjenstand for politisk diskusjon og behandling, er å løfte fastsettelse av lokale kvalitetskrav opp på et politisk nivå.

Saken er deretter omtalt i helse- og omsorgskomiteens budsjettinnstilling til Stortinget for 2007-2008. Stortinget fattet her følgende *anmodningsvedtak nr. 189 av 3. desember 2007*:

”Stortinget ber Regjeringen endre kvalitetsforskriften slik at lokalpolitisk behandling av kvalitetskravene til omsorgstjenesten sikres.”

I *Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)*, jf. proposisjonens side 271-272, foreslo derfor departementet at forskriftshjemmelen i lovforslagets kvalitetsbestemmelse skulle utformes slik at den ga departementet uttrykkelig hjemmel til å kreve politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Stortinget sluttet seg til dette, jf. *Innst. 424 L (2010-2011)* side 35. Slik forskriftshjemmel er nå tatt inn i § 4-2 andre ledd i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

I *Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester*, er det uttalt at departementet tar sikte på å sende på høring forslag til slik forskriftsregulering i løpet av våren 2012.

3 Gjeldende rett

Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene søker å harmonisere regelverket i helse- og sosialtjenesten. Forskriften er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven §

6-9 og sosialtjenesteloven § 2-1 tredje ledd og § 4-6, og gjelder pleie- og omsorgstjenester som ytes etter begge disse lovene. Begge lovene ble opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven fra 1. januar 2012.

Intensjonen med forskriften er å få en pleie- og omsorgstjeneste med en helhetlig tilnærming til oppgavene og brukerne. Forskriften skal gi kommunene et verktøy for å stille krav til kvalitet på kommunale tjenester og tydeliggjøre for brukerne hvilke forventninger de skal ha til tjenestene. Formålsbestemmelsen i § 1 lyder:

”Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.”

Dagens forskrift om kvalitetskrav gjelder kun for kommunens ”pleie- og omsorgstjenester”. Dette er imidlertid ikke noe rettslig begrep, men et begrep som i forskriften brukes for å beskrive en avgrenset del av de totale tjenester som kommunen var forpliktet til å sørge for etter tidligere kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven benytter ikke begrepet ”pleie- og omsorgstjeneste”.

Av forskriften § 2 fremgår at forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Videre fremgår at dersom deler av pleie- og omsorgstjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at forskriften også blir fulgt av de private tjenesteyterne.

Hvilke oppgaver forskriften gjelder for og krav til innhold i tjenestene fremgår av forskriften § 3 som lyder:

”Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes
- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
- selvstendighet og styring av eget liv
- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødige sengeopphold
- mulighet for ro og skjermet privatliv
- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- mulighet til selv å ivareta egenomsorg
- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov
- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
- tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- tilbud om eget rom ved langtidsopphold
- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.”

Som nevnt ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven fra 1. januar 2012. Denne lovens § 4-2 (kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet) lyder:

”Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten etter første ledd, herunder krav til politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet folkevalgt organ.”

I de spesielle merknadene til bestemmelsen, jf. Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) side 495, er det om bestemmelsen uttalt:

”I andre ledd gis departementet hjemmel til å gi forskrift med nærmere bestemmelser blant annet om innholdet i plikten etter første ledd. I en slik forskrift kan det være naturlig å operasjonalisere hva som ligger i kravet om systematisk kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhetsarbeid. Det gis også hjemmel for at det kan gis forskrift om politisk behandling av kvalitetskrav, hvor kommunen selv avgjør om saken skal behandles i kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Det sentrale er å sikre at de folkevalgte i kommunene deltar både i utarbeidelsen av kvalitetskravene og oppfølgingen av dem.”

4 Departementets vurdering og forslag

4.1 Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav

De overordnede målene for kommunale helse- og omsorgstjenester er å sørge for at alle med behov for slike tjenester får et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, inntekt og sosial status. For funksjonshemmede er det et uttrykt mål at de skal ha full deltaking og likestilling i samfunnet. Kommunene må organisere et tilbud som ivaretar hensynet til endringer i befolkningens behov, og som sikrer kvalitet i tjenestene for alle brukergrupper.

Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene gir kommunene et verktøy for å stille krav til kvalitet på kommunale tjenester og for å tydeliggjøre for brukerne hvilke forventninger de kan ha til tjenestene. Ansvar for et kvalitativt godt tjenestetilbud påhviler kommunen, og i siste instans kommunens folkevalgte ledelse.

Etter departementets vurdering vil et krav om politisk behandling av kvalitetskrav være et viktig element i kommunenes samlede kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og bidra til å øke det lokale engasjementet for innholdet i helse- og omsorgstjenesten. Det vil også tydeliggjøre de lokale folkevalgtes ansvar for kvalitet i tjenestene. Departementet viser i den forbindelse til at tilsynsmyndighetene i ulike sammenhenger har påpekt at de i flere tilsynssaker kun får etablert kommunikasjon med tjenesteutøverne eller den kommunale administrasjonen, og ikke kommunepolitikere, når de vurderer kvaliteten på ulike kommunale tjenester. Ved en forskriftsregulering som departementet nå foreslår vil det bli helt tydelig at kommunestyret eller annet folkevalgt organ er ansvarlig for kvaliteten på de tjenester som kommunen er forpliktet til å levere.

Lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav kan for eksempel skje gjennom behandling i kommunestyret eller annet folkevalgt organ. Det skal imidlertid være opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvordan plikten til å sikre politisk behandling av kvalitetskrav oppfylles. Konkret vil departementet derfor foreslå at § 3 i någjeldende forskrift endres slik at det fremgår at kommunen, - "*gjennom politisk behandling*", skal etablere et system av prosedyrer for å sikre at tjenestetilbudet og tjenestenes innhold er i tråd med forskriftens krav.

Det presiseres at det ikke foreslås noen endringer i dagens kvalitetskrav, men kun regler som skal sikre kommunalpolitisk behandling av gjeldende kvalitetskrav. Det foreslås heller ikke endringer når det gjelder det materielle innholdet i og omfanget av kommunens helse- og omsorgstjenester.

4.2 Avgrensning av forskriftens virkeområde

Forslaget om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav skal ikke gjelde for alle de helse- og omsorgstjenester som kommunen er ansvarlig for i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Dagens forskrift om kvalitetskrav gjelder som nevnt kun for kommunens "pleie- og omsorgstjenester". Dette er ikke et rettslig begrep, men et begrep som i forskriften er brukt for å beskrive en avgrenset del av de totale "helse- og

omsorgstjenester” som kommunen var forpliktet til å sørge for etter tidligere kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven benytter ikke begrepet ”pleie- og omsorgstjeneste”, og for å sikre en harmonisert og ensartet begrepsbruk foreslår departementet å endre kvalitetsforskriften slik at begrepet ”helse- og omsorgstjenester” benyttes også der.

Som nevnt i punkt 4.1 foreslås det ikke endringer når det gjelder det materielle innholdet i og omfanget av kommunens helse- og omsorgstjenester. Forskriftens bruk av begrepet ”helse- og omsorgstjenester” må derfor presiseres eller avgrenses slik at kravet om lokalpolitisk behandling kun skal gjelde overfor den type tjenester som i dagens forskrift er omtalt som ”pleie- og omsorgstjenester”. Dette vil sikre politisk forankring av kvalitetskrav til tjenestetilbudet til en av de mest sårbare pasient- og brukergruppene.

Departementet vil derfor foreslå at forskriften, - og dermed også kravet om lokalpolitisk behandling, kun skal gjelde for deler av de tjenester som er omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 som regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. Denne bestemmelsens første ledd lyder:

”For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
 - a. helsetjeneste i skoler og
 - b. helsestasjonstjeneste
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
 - a. legevakt,
 - b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og
 - c. medisinsk nødmeldetjeneste
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
 - a. helsetjenester i hjemmet,
 - b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,
 - c. plass i institusjon, herunder sykehjem og
 - d. avlastningstiltak.”

Departementet legger til grunn at tjenestene omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5 og nr. 6 i all hovedsak må sies å omfatte det som i dagens kvalitetsforskrift er omtalt som pleie- og omsorgstjenester. Departementet foreslår derfor at slik avgrensning av forskriftens virkeområde presiseres gjennom et nytt andre ledd i forskriften § 2.

4.3 Tekniske og begrepsmessige forskriftsendringer

Som følge av ovennevnte er det også nødvendig med enkelte begrepsmessige endringer i forskriften. Departementet foreslår i tråd med dette at begrepet "pleie- og omsorgstjenester" erstattes med begrepet "helse- og omsorgstjenester" i forskriften § 1, § 2 første ledd og § 3 første og andre ledd. Som nevnt må bruken av dette begrepet sees i sammenheng med den avgrensning av forskriftens virkeområde som foreslås inntatt ved nytt andre ledd i forskriften § 2. Som følge av endret begrepsbruk foreslår departementet også at forskriften får nytt navn.

5 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Forslaget vil innebære en plikt for kommunene til å sikre politisk behandling av de kvalitetskrav for kommunale pleie- og omsorgstjenester som kommunen allerede i dag er pålagt, blant annet etter ovennevnte kvalitetsforskrift. Forslaget vil slik sett innebære en ny forskriftsbestemt oppgave for politiske organ i kommunen, for eksempel ved at kommunestyret i møte må behandle kvalitetskrav knyttet til kommunens pleie- og omsorgstjenester. Det foreslås ikke endringer i dagens kvalitetskrav, men kun regler som skal sikre kommunalpolitisk behandling av gjeldende kvalitetskrav. Departementet legger derfor til grunn at forslaget ikke vil ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

6 Forslag til forskriftsendring

Forskrift om kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Fastsatt dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 4-2 andre ledd.

§ 1. Formål

Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar *helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven* får ivarettatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.

§ 2. Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av *helse- og omsorgstjenester*, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private som kommunen har avtale med, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene.

Med helse- og omsorgstjenester menes i denne forskrift tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5 og nr. 6.

§ 3. Oppgaver og innhold i tjenestene

Kommunen skal gjennom politisk behandling etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes
- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
- brukere av *helse- og omsorgstjenester*, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av *helse- og omsorgstjenester* får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
- selvstendighet og styring av eget liv
- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
- mulighet for ro og skjermet privatliv
- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
- mulighet til selv å ivareta egenomsorg
- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov
- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
- tilpasset hjelp ved av- og påkledning
- tilbud om eget rom ved langtidsopphold
- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

§ 4. *Ikrafttredelse*

Forskriften trer i kraft dd.mm.åååå. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v



Saksframlegg

Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
43/13	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	01.10.2013
46/13	Eldrerådet	30.09.2013
	Tjenesteutvalget	

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert plan for habilitering og rehabilitering for Søgne kommune 2013 – 2016 vedtas.

Bakgrunn for saken:

Planen ble første gang utarbeidet i regi av helseenheten i 1998 og revideres nå for tredje gang.

Saken har våren 2013 vært til behandling i Eldrerådet , Rådet for mennesker med nedsatt funksjon og sist Tjenesteutvalget i sak 13/13 den 20.03.13 hvor følgende vedtak ble fattet:

Vedtak:

Planen sendes tilbake til administrasjonen med følgende merknad: Planens prinsipp, med tidligere innsats og økt hverdagshabilitering, støttes.

- 1. Planen sendes tilbake for tydeliggjøring av oppbygging av koordinerende enhet, samt klarere oversikt over økonomi og eventuelt økt ressursbehov til administrasjon.*
- 2. Gjør planen tydeligere på tiltak og mer leservennlig.*
- 3. Klar og tydelig oversikt over hvilke rettigheter bruker har i den nye planen.»*

Vi har nå gjennomgått og bearbeidet planen på nytt på bakgrunn av punkt 1 – 3. Hjemmesiden på internett er også oppgradert og bedret m.h.t. skillet mellom KE og FVT

Saksutredning:

Revisjon av denne utgaven er foretatt av kommunens koordinerende enhet, KE. Planen er tilpasset nytt lovverk og samorganisering av Koordinerende Enhet (KE) med kommunens saksbehandlingskontor for omsorgssaker «Forvaltningstjenesten» (FVT).

I den kommende planperioden anbefales det i henhold til Samhandlingsreformens intensjoner at Søgne kommune implementerer hverdagsrehabilitering som en ny alternativ arbeidsform.

Resultater fra Danmark og Sverige viser at det på sikt vil gi økt tilfredshet hos brukere og personal samt være ressursbesparende for kommunen.

Det anbefales videre at hverdagsrehabilitering gjennom denne planen forankres politisk. Det legges opp til at KE / FVT gir tidsbegrensede vedtak til brukere som får dette tilbudet. Det er derfor også viktig at tilbudet forankres tydelig i enhetene som blir innvolvert i tjenesteytingen.

Det bør være en klar linje fra politisk / administrativ ledelse til faglig ledelse. I arbeidet med å koordinere tjenester på tvers av tjenestesøyler og faggrupper kreves det en sterk og tydelig ledelse (jfr. Kjellberg m. fl. 2012). Hverdagsrehabilitering forplikter til samarbeid på tvers og på en ny måte der yrkesgrupper må forstå og respektere hverandres roller og arbeidsoppgaver.

Det fordres god planlegging og kompetanseutvikling hos terapeuter / «motor-gruppen» og hjemmetjenesten / «hjemmetrenerne». Det tar tid å endre holdninger og en må derfor tenke langsiktig.

Den nye planen er tatt opp i møter med tjenestefjefene og enhetsledere for helsetjenesten, hjemmetjenesten, institusjonstjenesten og enhet for psykisk helsearbeid og habilitering med frist til uttalelse innen 02.01.13. Det kom ikke inn noen merknader.

Enhetsleders merknader:

Denne planen er tilpasset nytt lovverk og endret intern organisering. Planen er ment å være et verktøy for forankring og implementering av hverdagsrehabilitering i kommunen samt videreføring og utvikling av eksisterende tiltak og arbeidsmetoder innen rehabiliteringsvirksomheten.

Rådmannens merknader:

Rådmannen har ingen merknader.

Vedlegg

1 Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016

REVIDERT PLAN FOR HABILITERING OG



REHABILITERING

2013

Søgne kommune
Vedtatt i tjenesteutvalget ...

2016

FORORD

I Søgne kommune har habilitering- og rehabiliteringsarbeidet vært politisk forankret og nedfelt i plan siden 1998. Denne planen (2013-2016) er en revidering av planen fra 2009 (2009-2012) som ble vedtatt 24.04.09.

Ansvar for revideringen av planen ligger til Koordinerende Enhet (KE).

Årsaken til dette er nedfelt i "*Forskrift om habilitering- og rehabilitering, individuell plan og koordinator*" som trådte i kraft 1. januar 2012. Her stiller loven krav om at kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Det var derfor naturlig å legge planarbeidet til denne enheten.

I Stortingsmelding nr 16 (2010 – 2015) "*Nasjonal helse- og omsorgsplan*" og i "*Nasjonal strategi for habilitering- og rehabilitering 2008 – 2011*" legger regjeringen frem strategier for et mer systematisk og effektivt rehabiliterings- og habiliteringsarbeid på brukernes premisser.

Målet med disse meldingene var å styrke selvstendighet og deltagelse, og å medvirke til et verdig liv for mennesker med funksjonsproblemer eller kronisk sykdom. Det fokuseres på individuelt tilrettelagte tiltak og tar utgangspunkt i å fremme personlig ansvar og egen mestring. Dette har kommunen i økende grad søkt å fokusere på i denne revideringen.

Rettighetene knyttet til habilitering og rehabilitering er individuelle, og er forankret i *Pasient og brukerrettighetsloven* og *Kommunehelseloven*. Denne planen endrer ikke på noen rettigheter.

Arbeidet med denne planen ble fullført høsten 2013.

Forord.....	2
Sammendrag	4
Innledning	5
Mandat	5
Lovgrunnlag.....	5
Rettigheter	6
Definisjon habilitering og rehabilitering	6
Ansvar, organisering og samarbeid	7
Sentrale overordnede mål.....	7
Lokale overordnet mål i kommuneplanperioden 2007 – 2016	7
Habilitering-/rehabiliteringsvirksomheten i Søgne Kommune.....	8
Opptrening.....	8
Rehabilitering	8
Koordinerende enhet	9
Individuell plan (IP).....	9
Brukermedvirkning	10
Samarbeid med frivillige, brukere og brukerorganisasjoner	10
Universell utforming / velferdsteknologi	10
Evaluerings av fokusområdene i tidligere plan.....	12
Prioriteringer i kommende planperiode.....	13
Samarbeidsstrukturer.	13
Velferdsteknologi	13
Opplæring / kompetanseheving	13
Interkommunalt samarbeid	13
Hverdagsrehabilitering.....	13
Innføring av Hverdagsrehabilitering i Søgne.....	15
Økonomi og innføring	16
Konklusjoner og anbefalinger:	17

SAMMENDRAG

Habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i Søgne kommune er enhetsovergripende, og skal gjennomsyre all virksomhet hvor man har et klart helsemål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i sosiale sammenhenger og samfunnet forøvrig.

Dette er helt avhengig av gode samarbeidsstrukturer og enhetenes evne til å tilpasse tiltakene etter individuelle behov, ytre forutsetninger og praktiske muligheter.

Sentralt i denne virksomheten står Koordinerende Enhet (KE) og Forvaltningstjenesten (FvT). Samordningen av disse har medvirket til utvikling av forpliktende samarbeid enhetene og virksomhetene imellom. Videreutviklingen av dette vil fortsatt være et fokusområde.

Utover dette vil hovedfokus i habilitering-rehabiliteringsarbeidet i Søgne kommune fremover være å videreutvikle velferdsteknologi og å gradvis innføre hverdagsrehabilitering som arbeidsform der dette er hensiktsmessig. Dette krever fortsatt satsning på opplæring, kompetanseheving, og ikke minst interkommunalt samarbeid.

Videreføring og videreutvikling av eksisterende tiltak og metoder er en selvfølgelig del av habilitering- og rehabilitering:

- Individuell plan
- Velferdsteknologi
- Universell utforming
- Samarbeid med frivillige organisasjoner
- Brukermedvirkning
- Kompetanseheving

INNLEDNING

Mandat

Å revidere og videreføre plan for habilitering og rehabilitering i Søgne kommune. Ansvar for arbeidet er lagt til KE.

Lovgrunnlag

Sentrale føringer

- *Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (iverksatt 01.01.12)*
- *Lov om pasient- og brukerrettigheter (1999-07-02-63)*
- *Pasient- og brukerombud (1999-07-02) Kapittel 8*
- *Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator av 16. 12. 2011*
- *St.m. 21 (1998-99) "Ansvar og meistring. Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk"*
- *St.m. 16 (2011-12) "Nasjonal helse- og omsorgsplan"*
- *Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 - 2011*

Kommunale føringer

- *Kommuneplan for Søgne kommune 2007 – 2016. "Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel"*
- *Omsorgsplan 2011 – 2020, Søgne kommune*
- *Folkehelseplan for Søgne kommune 2011 – 2014*

Andre planer og føringer

- *Områdeplan for rehabilitering 2011 – 2020 (Sørlandets Sykehus)*
- *Delavtale 2 "Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende omsorgstjenester til pasienter med behov for langvarige, sammensatte og koordinerte tjenester", ifm samhandlingsreformen*
- *Universell utforming, Plan- og bygningsloven*

Rettigheter

Rehabilitering

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 skal kommunen tilby sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Rehabilitering i kommunen kan for eksempel være fysioterapi. Retten til helsehjelp kan inkludere blant annet rett til rehabilitering. Rehabilitering skal bidra til å gi deg best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Hvem som har rett til hjelp i kommunen, står i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a, som sier at bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det er både personer med somatisk sykdom eller skade, psykiske problemer, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne som har krav på hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Den konkrete vurderingen av om du har rett til nødvendig helsehjelp beror på en del skjønnsmessige avveininger. Det må først avklares om man har et nødvendig behov for rehabilitering. Så må det avklares hvordan rehabiliteringen skal gis og i hvilket omfang.

Det nærmere innholdet i rehabiliteringen må fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å velge hvilken type rehabilitering de vil tilby, men rehabiliteringen må kvalitativt og kvantitativt oppfylle det juridiske kravet til nødvendig helsehjelp. Det vil si minimum oppfylle minstestandarden.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Individuell plan er en rettighet. Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til, og skal oppfordres til, å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktige for vedkommende selv – i dag og i fremtiden. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne som har hovedansvaret for oppfølging av tjenestemottakeren.

Definisjon habilitering og rehabilitering

"Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og

deltakelse sosialt og i samfunnet." (§ 3 i Forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator).

Rehabilitering innebærer bedring eller gjenvinning av tapt funksjon etter sykdom / skade eller hindre forverring av funksjonsnivå. Habilitering betyr utvikling av funksjon for å mestre nye funksjoner etter medfødt eller tidlig sykdom og skade.

Ansvar, organisering og samarbeid

Kommunens administrative ledelse har det overordnede ansvaret for habilitering, rehabilitering og individuell plan i kommunen.

Koordinerende enhet (KE) er direkte underordnet rådmann, og har kommunalsjef for helse- og omsorg som nærmeste leder. KE har ansvar for å koordinere og bidra til samarbeid på tvers av enheter og tjenester i kommunen. Habilitering og rehabiliteringsarbeid er et tverrfaglig og tverrenhetlig ansvar som involverer alle med direkte kontakt med brukere.

Sentrale overordnede mål

Det overordnede mål er å fremme selvstendighet og deltagelse, og å medvirke til et verdig liv og like sjanser for mennesker med funksjonsproblemer eller kronisk sykdom. Det er viktig å utvikle en helhetlig politikk på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet som kan sikre at ulike tiltak trekker i samme retning (Jfr. St.m. 21, 1998-1999)

Lokale overordnet mål i kommuneplanperioden 2007 – 2016

I kommuneplanen 2007-2016 "*Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel*" heter det:

- Skape gode levekår for kommunens innbyggere
- Videreutvikle Søgne kommune som en selvstendig kommune i Kristiansands regionen, og prioritere tiltak som forsterker identiteten til Søgne kommune
- At kommunen i praksis anerkjenner innbyggernes mangfold
- En arealpolitikk som også tar vare på naturmiljøet spesielt i kystsonen

For å arbeide mot disse målene vil kommunen prioritere flere satsningsområder, deriblant:

- "*Rehabilitering inkludert arbeidet med individuell plan*" (Jfr. Kommuneplanen 2007 – 2016)
- Sikre løsninger ut fra helhetlige perspektiver, der iverksetting av ulike tiltak ses i sammenheng på tvers av enhetene. (Jfr. Kommuneplanen 2007 – 2016)

HABILITERING-/REHABILITERINGSVIRKSOMHETEN I SØGNE KOMMUNE

Habilitering- og rehabiliteringsvirksomheten i Søgne kommune er ikke én enhets ansvar, men skal gjennomsyre all virksomhet hvor man har et klart helsemål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i sosiale sammenhenger og samfunnet for øvrig. Dette er helt avhengig av gode samarbeidsstrukturer og enhetenes evne til å tilpasse tiltakene etter individuelle behov, ytre forutsetninger og praktiske muligheter.

I Søgne kommune drives habilitering og rehabilitering på flere områder og med flere virkemidler.

Opptrening

Når vi snakker om opptrening mener vi enkeltstående treningstiltak. Dette kan være under veiledning av fysioterapeut, ergoterapeut eller annet helsepersonell. Det kan også være i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er ikke nødvendigvis en del av et rehabiliteringsløp, men vil ofte være det. Opptreninger er ofte grunnsteinen i et rehabiliteringsløp.

Rehabilitering

Rehabilitering er flere tjenester satt sammen til en helhet der ulike faggrupper samarbeider om å oppnå brukerens målsetting. Rehabiliteringsbegrepet brukes om flere typer tilbud:

- *Spesialisert rehabilitering*; Sykehusets tilbud tilpasset ulike diagnosegrupper
- *Døgnrehabilitering på institusjon*; Korttidsopphold med spesialisert og tverrfaglig opptrening
- *Hjemmerehabilitering*; Tverrfaglig og spesialisert rehabilitering av brukere i hjemmet etter opphold ved sykehus eller korttids-/ rehabiliteringsavdeling, som opplever funksjonsfall.
- *Dagrehabilitering*; Tverrfaglig og spesialisert rehabilitering på dagsenter.

Rehabilitering er ikke aldersbestemt. Når det gjelder barn vil det ofte være habilitering, da det ikke er snakk om gjenvinning av tapte ferdigheter, men etablering av nye. Et samarbeid med skole / barnehage kan ofte være en del av et habilitering-/rehabiliteringsopplegg. Det er heller ikke kun begrenset til fysisk funksjonssvikt, men omfatter også psykisk rehabilitering. I Søgne kommune søker vi å ha en bevist holdning til dette.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en måte å organisere habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet på, både i kommunen, i samarbeid med andre kommuner og med spesialisthelsetjenesten.

I *Nasjonal strategiplan for habilitering og rehabilitering* (2008-2011) står det bl.a. at koordinerende enhet skal være et sted å henvende seg, et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere og en pådriver for kartlegging, planlegging og utvikling av rehabiliteringsvirksomheten generelt.

Det som ligger bak ideen om KE er at tjenestene til brukeren sees i en sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som yter tjenesten. Hver enkelt enhet i kommunen har et selvstendig ansvar for å delta i samarbeidet og gjennomføringen av tiltakene. Dette skal også ivareta en reell, opplevd brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. Man har imidlertid sett at dette er vanskelig uten ett "bindeledd" som har oversikt og som har ansvar for å føre enhetene sammen.

Et av de viktigste virkemidlene på individnivå er Individuell plan. KE skal her sørge for at de ulike tjenesteyterne og tjenestemottakerne samarbeider om planlegging, organisering og iverksetting av habilitering- og rehabiliteringstilbud.

KE skal være et lett sted å henvende seg og må derfor ha en tydelig adresse.

Besøksadresse:

Søgne omsorgssenter
Kleplandsveien 15

Postadresse:

Koordinerende enhet
Søgne kommune
Postboks 1051
4640 Søgne

Individuell plan (IP)

Individuell Plan (IP) er sentralt i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet.

Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på å få utarbeidet en individuell plan. Den er et verktøy for samarbeid mellom bruker og tjenesteapparatet og mellom de ulike tjenesteyterne som kan sikre at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig, og med brukerperspektivet i fokus. I Søgne kommune fattes det enkeltvedtak på individuell plan på grunnlag av søknad. Det er viktig å merke seg at individuell plan ikke er en tjeneste, men et verktøy for bruker sammen med koordinatør og involverte tjenesteytere om samhandling mot brukers mål.

Prosedyrene for individuell plan beskriver visjon, målsetting, ideologi, målgruppe, organisering og forankring. Videre viser den til hvor en kan innhente informasjon og hvordan en går frem for å søke på denne ordningen. Den beskriver også de ulike kommunale instansers, politikernes og tjenesteyteres roller, ansvar og oppgaver i dette arbeidet.

Prosedyren ligger på kommunens intranettside. Den blir evaluert en gang pr år og godkjennes av kommunalsjefene.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Det er også et virkemiddel på flere nivå. Blant annet kan brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

Brukermedvirkning har en åpenbar egenverdi for mennesker som søker hjelp. Det skal sikre styring over viktige deler av eget liv, At man mottar hjelp på egne premisser, og at man bli sett og respektert i kraft av sin grunnleggende verdighet.

Søgne kommunes enheter legger vekt på brukermedvirkning i all tjenesteytelse.

Dersom brukeren kan påvirke omgivelsene gjennom egne valg og ressurser, vil det virke positivt på selvbildet og dermed styrke brukerens motivasjon. Det vil også ansvarliggjøre den enkelte i forhold til egen helse og egen bedring. Dette vil igjen kunne bidra positivt til brukerens bedringsprosess, og således ha en terapeutisk effekt.

Samarbeid med frivillige, brukere og brukerorganisasjoner

Fysisk aktivitet, sosial deltakelse og aktiv fritid er sentralt for god helse, livskvalitet og samfunnsutviklingen. Det er god rehabilitering å bidra til samarbeid og planlegging av tiltak sammen med frivillige organisasjoner, brukergrupper og frivillighetssentral på individ- og systemnivå.

Universell utforming / velferdsteknologi

Dette er områder i hurtig utvikling og endring. Søgne kommune har et klart mål om å legge til rette for en fornuftig utnyttelse av dette. Det kan til tider være problematisk å følge med, og ikke minst å se konsekvensene av utviklingen. Det er imidlertid bred enighet om at utforming og teknologiske nyvinninger som kan lette hverdagen til de som har funksjonssvikt, og som kan gi folk mulighet til å bo og leve i eget hjem uten hjelp, er et gode.

Diskriminerings- og likestillingsloven har som mål å bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Dette må derfor være et fokus for hele kommunens planarbeid.

Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet. Universell utforming innebærer at produkter og omgivelser er utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. *"Godt for alle – nødvendig for noen"*.

Universell utforming innebærer derfor er en strategi for planlegging og utforming av omgivelserne for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle.

Velferdsteknologisk utvikling er en kontinuerlig prosess som har foregått til alle tider. Vi bruker rullestoler som stadig blir mer avanserte, vi har trygghetsalarmer, sykesenger og trappeheiser. Søgne kommune har et samarbeid med hjelpemiddelsentralen, og tilbyr tilpasninger på mange nivåer. Det er et sentralt mål i kommunen å henge med på denne utviklingen.

EVALUERING AV FOKUSOMRÅDENE I TIDLIGERE PLAN

I siste planperiode har vi hatt fokus på en tydelig forankring av KE i den administrative ledelsen. Dette er gjort ved at KE og FVT er samordnet. Dette gir en mulighet for å se tjenestene i en helhet. Da FVT i utgangspunktet kun forvalter tjenester som har med helse og omsorg å gjøre mens KE er enhetsovergripende utover disse enhetene, er det viktig å skille funksjonene. Det har imidlertid vist seg å være både rasjonelt og funksjonelt at dette er samlet. All informasjon kommer til samme sted, og det er lettere å samle de aktuelle fagfolkene når det er samme adresse for henvendelser og saksbehandling.

Det er innført tidsbegrenset vedtak på IP og prosedyrene for KE og IP er revidert i henhold til de organisatoriske endringene. Tidsbegrenset vedtak har ført til at planene er blitt mer "levende" for brukerne og IP-koordinatorene har et mer bevisst og aktivt bruk av disse. Dette har vært en positiv utvikling.

Det har vært en utfordring å finne løsninger i store kompliserte brukersaker. Disse krever gjerne ekstra ressurser og det må samhandles på tvers av flere enheter. Det er ikke gitt at den "ansvarlige enhet" utpeker seg. Slike saker krever samarbeid, samhandling og involverer gjerne kommunalsjefene.

Det er også økende utfordringer når det gjelder raskere utskriving til hjemmet. Dette gjør samarbeid med pårørende og informasjon til befolkningen ellers viktig. Helsevesenet og omsorgstjenestene er i stadig endring og må tilpasse seg nye måter å tenke på, og ikke minst nye muligheter til hjelp i hjemmet. Målet om å få bo lengst mulig hjemme er et mål de fleste deler, men det er ikke nok kunnskap om hvordan dette best kan gå til. Dette er et kontinuerlig arbeid parallelt med ny teknologi.

Erfaringer tilsier at vi stadig må ha fokus på brukermedvirkning, koordinert oppfølging og tverrfaglig samhandling mot brukers mål innen rehabiliteringsfeltet.

De endringene som har vært viser stor endringsvillighet i alle berørte enheter, og ønske om samarbeid er uttalt hos alle.

PRIORITERINGER I KOMMENDE PLANPERIODE

Samarbeidsstrukturer.

Utvikling av KE og FvT med fokus på utvikling av nye samarbeidsstrukturer vil fortsatt være et fokusområde.

Velferdsteknologi

Det forventes at det i planperioden vil bli økt fokus på teknologiske hjelpe- og virkemidler. Det er i den forbindelsen viktig å velge ut teknologi som er brukertilpasset og som passer inn i det eksisterende kommunale tilbudet. Ansatte må til en hver tid være oppdatert på hvilke muligheter som finnes og hvilke føringer sentrale myndigheter legger.

Opplæring / kompetanseheving

Fokus på opplæring og kurs i kommende planperiode må være i tråd med kommunens prioriteringer. Dette gjelder rehabilitering generelt, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Innføring av hverdagsrehabilitering forutsetter at alle aktuelle yrkesgrupper har kompetanse innen dette feltet, og hvilke holdninger og målsettinger som styrer dette.

Det vil primært være ergo- og fysioterapeuter innehar roller som "motor", med ansvar for utredning opplæring, veiledning og utarbeiding av tiltaksplaner.

Interkommunalt samarbeid

Fagnettverk Knutepunkt Sørlandet rehabilitering er et forum for å samarbeide, innhente og utveksle informasjon og kompetanse. Det skal være dynamisk ved at medlemmene i gruppa skal fange opp behov fortløpende og ta stilling til hvordan en kan samarbeide om å løse dem. Den vil kunne knytte til seg ressurspersoner alt etter problemstillingens art. I kommende periode vil en ha fokus på hvilke følger Samhandlingsreformen vil ha for de ulike kommunene, herunder hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering?

I NOU 2011.11- Innovasjon i omsorg-, blir hverdagsrehabilitering omtalt som en metode hvor brukeren skal trenes opp til å bli mer selvhjulpne.

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering i brukerens hjem. Innsatsen er tverrfaglig. Det er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening ettersom aktivitetsfunksjonen bedres. For å sikre kontinuitet etableres det et team rundt hver enkel bruker. Hverdagsrehabilitering forutsetter opplæring av ansatte i hjemmetjenestene (hjemmetrenere).

Hverdagsrehabilitering er tilpasset et utvalg brukere med potensialet for styrking av hverdagsfunksjoner og forebygging av funksjonssvikt.

Sentralt er brukerstyrte tiltak med utgangspunkt i hva den enkelte synes er viktig å gjøre i daglig livet. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: *"Hva er viktig i livet ditt nå?"*

Holdningsendring – et fokusskifte:

Hverdagsrehabilitering krever en kulturendring. Fra pleiekultur til en mestringskultur. For brukerne betyr det en endring fra å ta imot hjelp til å være aktiv deltakende.

- Fra sen innsats til tidlig intervensjon
- Fra behandling til tidlig oppsporing
- Fra pleie til forebygging
- Fra informasjon til motivasjon og brukerstyring
- Fra passivisering til aktivisering
- Fra hjemmehjelp til hjemmetrening.
- Fra å spørre "hva trenger du hjelp til" til "hva kan trenes og tilrettelegges for at du mestrer det du syns er viktig nå?"

Hvorfor bør en satse på hverdagsrehabilitering?

- Rehabilitering i hjemmet er mer fleksibelt og koster mindre enn døgnrehabilitering på institusjon
- Hverdagsrehabilitering har gode resultater fra Sverige og Danmark, og forventer at folk holder seg friskere lengre og behov for tjenester utsettes.
- Det er trolig et tiltak som på sikt vil spare penger. Brukerne vil få forskjøvet og forkortet hjelpebehov.
- Brukere får sette sine egne mål og motivasjon for å nå de blir større.
- Måloppnåelse gir mestringsfølelse og økning av livskvalitet. Brukerne blir mer fornøyd.
- Medarbeidertilfredshet hos personale som har deltatt i hverdagsrehabilitering har økt, de får en mer interessant og spennende arbeidshverdag
- Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig forpliktende og vil øke kvaliteten på rehabiliteringsprosessen.
- Det er et nasjonalt samarbeid mellom Norsk sykepleierforbund, Norsk ergoterapeutforbund og Norsk fysioterapiforbund, *"Hverdagsrehabilitering i Norge"*.

Prosjektet er støttet økonomisk av Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble i september 2012 gitt ut et dokument "*Hverdagsrehabilitering*" under www.netf.no

Innføring av Hverdagsrehabilitering i Søgne

Når planen er vedtatt og forankret politisk, vil det måtte nedsettes en arbeidsgruppe med de involverte enhetene for å se nærmere på prosedyrer og hvordan kompetanse og ressurser i enhetene kan organiseres og disponeres for å etablere et team for hverdagsrehabilitering i Søgne kommune.

Det er de enkelte enheter som evt. må prioritere / omprioritere sine ressurser for å gjennomføre hverdagsrehabilitering som ny arbeidsform.

Det er et ønske gjennom denne fagplanen å fremme motivasjon for at en innenfor eksisterende organisering og ressurser i enhetene begynner å jobbe med og finner muligheter til å etablere et hverdagsrehabiliteringsteam i Søgne kommune.

To mulige fremgangsmåter:

Forsiktig oppstart:

En kan se for seg at det er mulig med en forsiktig start der en har kapasitet til f.eks. maks en eller to brukere i slikt tiltak samtidig.

En eventuell økning av tiltaket vil da måtte bygge på erfaringer og evt. behov for økte ressurser må fremmes i de aktuelle enheters egne økonomiplaner.

Rask oppstart:

For raskt og effektiv oppstart må en anta at det må fristilles inntil et årsverk samlet for å gjennomføre etablering av prosjektet og oppfølging av et hverdagsrehabiliteringsteam.

Hverdagsrehabilitering er ikke bare et nytt tiltak i tillegg til nåværende, men en ny arbeidsmetode der tilnærmingen har vist gode resultater som forsinker behov for ytterligere tjenester fra kommunen.

Utfordringen vil være pukkelkostnadene; økt behov for ressurser i perioden før effektene blir merkbare.

ØKONOMI OG INNFØRING

Denne planen er en fagplan. Det er derfor ikke satt opp budsjetter eller økonomiske forutsetninger her.

Enhetslederne i helse og omsorg har sett igjennom planen og støtter opp om den nye faglige innfallsvinkelen til habilitering-/rehabilitering som Hverdagsrehabilitering innebærer.

Det vises til:

- *Økonomi*: Enhetenes økonomiplaner og virksomhetsplaner
- *Kompetanse*: Kompetanse og rekrutteringsplanen

I revidert nasjonalbudsjett for 2013 foreslås det å bevilge 100 millioner¹ til:

- Program for utvikling og innføring av velferdsteknologi og innovasjon: 55 millioner kroner
- Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk: 10 millioner kroner
- Nasjonal strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren: 7 millioner kroner
- Faglig omstilling med vekt på støtte til aktivitet i eldresentra, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og rekruttering av menn til omsorgssektoren: 28 millioner kroner

Her kan evt. søkes inn midler til hele eller deler av innføringskostnadene.

<http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2013/omsorgstjenester.html?id=726193>

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER:

Det anbefales at enhetsledere for hjemmetjenesten, institusjon og psykisk helse/habilitering ser på mulighetene for å søke midler til utvikling av tjenestene i tråd med denne planen.

KE er etablert, og vil være en del av utviklingen av helse og omsorgstjenestene i Søgne kommune.

I den kommende planperioden anbefales det i henhold til Samhandlingsreformens intensjoner at Søgne kommune implementerer hverdagsrehabilitering som en arbeidsform.

Det må god planlegging og kompetanseutvikling hos "motor-gruppen" og "hjemmetrenerne". Det tar tid å endre holdninger og en må derfor tenke langsiktig.

Det anbefales økt bruk av velferdsteknologi som vil bidra til større grad av mestring i hverdagen for den enkelte.

Videreføring og utvikling av eksisterende tiltak og metoder som:

- Individuell plan
- Velferdsteknologi
- Universell utforming
- Samarbeid med frivillige organisasjoner
- Brukermedvirkning
- Kompetanseheving

Ved neste revisjon anbefales det at denne plan blir en del av omsorgsplanen.



Søgne kommune

Arkiv: 033
Saksmappe: 2011/3031 -30517/2013
Saksbehandler: Bror Skrede
Dato: 24.9.2013

Saksframlegg

Eventuelt oktober 2013

Fra: Anniken Gray[Anniken.Gray@sogne.kommune.no] Dato: 16.09.2013 10:24:23 Til: Bror Skrede
Tittel: VS: Hvordan lykkes med BPA i kommunen

Fra: Uloba kommuneseminar [mailto:hra@uloba.no]

Sendt: 12. september 2013 08:30

Til: Anniken Gray

Emne: Hvordan lykkes med BPA i kommunen

Vises ikke bildene? [Åpne e-posten i din nettleser](#)



Hvordan lykkes med BPA i kommunen

Årets store nyhet har vært Helse- og omsorgsdepartementets høring om retten til å få praktisk bistand og opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse. I samarbeid med RO – Ressurscenteret for omstilling i kommunene vil vi belyse temaet, slik at du som deltaker på seminaret skal kunne vite mer om følgende:

- Hva innebærer en individuell rettighetsfesting av BPA for kommunen?
- Ulobas kurs for kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Vi presenterer Helsedirektoratets nye BPA-håndbok med tilhørende kurs for arbeidsledere og assistenter
- BPA i et forvaltningsperspektiv
- Myndighetsføringer og gjeldende lovverk
- Anskaffelse av BPA – hvordan bygge broer mellom sosialfaglig og innkjøpsfaglig kompetanse
- Hvordan lykkes med BPA i kommunen – kommunene deler sine erfaringer

Målgruppen for seminarene er kommunalt ansatte med fagansvar for BPA i egen regi, samt innkjøpere av BPA-tjenester fra eksterne aktører, politikere og medlemmer i de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Seminarene

Alta	tirsdag 15. oktober	Rica Hotel Alta
Trondheim	onsdag 16. oktober	Rica Hell
Ålesund	tirsdag 22. oktober	Rica Parken
Oslo	onsdag 23. oktober	Rica Gardermoen
Kristiansand	torsdag 24. oktober	Hotel Norge
Haugesund	tirsdag 29. oktober	Rica Maritim

Tidspunkt: kl. 10 – 15 alle dager.

Arrangementet er gratis, men antall plasser er begrenset, så det lønner seg å melde seg på tidlig.

Påmelding på epost til seminar@uloba.no

Ønsker du nytt om rettighetsfestingen. Send epost til kundeansvarlig@uloba.no for mer informasjon.

Postadresse: ULOBA SA, postboks 2474, Strømsø, 3003 Drammen

Besøksadresse: Tollbugata 114, Strømsø, Drammen • post@uloba.no • www.uloba.no

[Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra Uloba kommuneseminar](#)



MØTEPROTOKOLL

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Dato: 05.09.2013 kl. 10:00- 13.00

Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset

Arkivsak: 13/00006

Tilstede: Christian Eikeland, Charlotte Skarpodde, Knut Brox, Trine Lise Systad og Jorunn R. Roland

**Møtende
varamedlemmer:** Torbjørn Gjerdahl

Forfall: Karin Hodne

Protokollfører: Informasjon og service v/ møtesekretær Gro Ausland

Merknader til innkallingen og sakslisten:

Ingen.

Før møtet startet ble det orientert om elektroniske TT-kort v/Mette Kirkhus Johansen (rådgiver, samferdsel).

SAKSKART			Side
Saksliste			
Godkjenning av protokoll			
Behandling av utvalgssak			
6/13	11/00967-53	Gjennomgang og evaluering av reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder - høring	2

Kristiansand, 05.09.2013

Christian Eikeland
Leder

Godkjenning av protokoll

Ingen merknader, enstemmig godkjent.

Behandling av utvalgssak

6/13 Gjennomgang og evaluering av reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder - høring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder	05.09.2013	6/13
2 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder	12.09.2013	8/13

Fylkesrådmannens forslag til vedtak:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.
Rådene fremmer evt. selv sin uttalelse i møtet

Møtebehandling

Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.
Rådene fremmer evt. selv sin uttalelse i møtet

Eventuelt

4/13 Høring og offentlig ettersyn av planforslag – regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder	27.05.2013	2/13
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder	05.09.2013	4/13

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har behandlet saken i møte 27.05.2013 sak 2/13

Møtebehandling

Anders Nygård orienterte om saken og ber om innspill før høringsfristen som er satt til 1. juli 2013.

Vedtak

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar Høring og offentlig ettersyn av planforslag – regionplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 tas til orientering.

Møtebehandling

I forlengelse av utsatt frist 15.09.13 (vedtatt av fylkesutvalget 19.06.13), fremmet **representanten Siri Topstad følgende høringsinnspill i møtet 05.09.13:**
Rådet anbefaler at planen i større grad påpeker viktigheten og verdien av urbant friluftsliv og verdien av parker, husnære grøntområder, lekeparker og sosiale møteplasser mm, i forhold til psykisk helse og i et folkehelseperspektiv.

*I tillegg er det viktig at det å bare være i naturen er en verdi i seg selv:
"Naturopplevelingar er sjølve kjernen i friluftslivet og inneheld opplevingar knytt til både blomster og tre, fugle- og dyreliv, vatn, smak, lyd og luktopplevelingar, og til vekslingar i naturen gjennom året. Naturen har evne til å overraske, og ein kan bli like gledelig overraska over den same opplevinga kvar vår, uviss av kva grunn" St. meld. Nr. 39 (2000-2001).*

Votering

Enstemmig.

Vedtak

I forlengelse av utsatt frist 15.09.13 (vedtatt av fylkesutvalget 19.06.13), fremmet

representanten Siri Topstad følgende høringsinnspill i møtet 05.09.13:

Rådet anbefaler at planen i større grad påpeker viktigheten og verdien av urbant friluftsliv og verdien av parker, husnære grøntområder, lekeparker og sosiale møteplasser mm, i forhold til psykisk helse og i et folkehelseperspektiv.

I tillegg er det viktig at det å bare være i naturen er en verdi i seg selv:

"Naturopplevingar er sjølv kjernen i friluftslivet og inneheld opplevingar knytt til både blomster og tre, fugle- og dyreliv, vatn, smak, lyd og luktopplevingar, og til vekslingar i naturen gjennom året. Naturen har evne til å overraske, og ein kan bli like gledelig overraska over den same opplevinga kvar vår, uviss av kva grunn" St. meld. Nr. 39 (2000-2001).

Landskonferansen 2014 for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Arrangeres i uke 34, 19-20. august 2014 på Scandic hotel, Bystranda, Kristiansand.

- Oppstart etter lunsj, første dagen slik at de som reiser langt har mulighet til å komme fram samme dagen.
- Registrering kl. 10.30
- Undersøke med hotellet hva det koster med en tilslutningsnatt.
- Utkast til program er ønskelig til oktobermøtet (15.10).
- Invitere arbeidsgruppa til neste møte (15.10).

Neste møte i rådet, 15. oktober 2013:


- Rådet ønsker å invitere AKT til å orientere om APP-holdeplasser (bra for svaksynte å laste ned)
- Rådet ønsker å få en informasjon om nye regler for IKT (UU). En ny lovbeslutning av regjeringen 01.07.14.
- Rådet ønsker å få en informasjon TT-ordninga, prosjekt samordning bestillingstransport.

Universell utforming:

Rådet etterlyser og ønsker å vite hvem som nå har ansvaret for universell utforming.

Referatsaker til møtene:

Respektive forbund ønsker å få tilsendt referatsaker som behandles i rådet. Sekretær og representanten Siri Topstad har dialog på dette.



«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:
«REF»

Vår ref:
2009/2064 -
28216/2013

Saksbehandler:
Daniel Holm

Arkivkode:
L13

Dato:
03.09.2013

Delegert vedtak - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gamle Lundevei

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10, 12-11 besluttet det at forslag til detaljregulering for Gamle Lundevei øst (vedlegg 1-3) legges ut på offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Vilkår:

Før planen kan fremmes til sluttbehandling skal det foreligge en fagkyndig vurdering som oppfyller byggeteknisk forskrift § 7-3 med veiledning av hensyn til potensielt skredfare (kvikkleire).

Bakgrunn:

Møvik Byggetjenester AS har på vegne av Gamle Lundevei 19 AS fremmet privat forslag til detaljregulering for eiendommene gnr/bnr 71/8, 200, 236, 67, 306/1, 202/7 og 211/1 på Lunde.

Formålet med detaljreguleringen er å iverksette nye byggetiltak på eiendommene 71/ 116, 200 og 236, herunder sanering av eksisterende bankbygg på eiendommene. Planforslaget legger blant annet opp til at det kan oppføres blokkbebyggelse på inntil 5 etasjer med 27 boenheter. Første etasje av bygget er forbeholdt forretningsvirksomhet. Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), bestemmelser (vedlegg 2) og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 3).

Saken ble fremmet til Plan- og miljøutvalget den 26.6.13 som var positiv til planens hovedinnhold, men hadde en del merknader som måtte ivaretas i samsvar med anbefalinger fra administrasjonen. Med bakgrunn i behovet for justeringer av forslaget ble administrasjonen gitt delegert myndighet til å legge et revidert forslag på offentlig ettersyn og høring.

Kommunen har nå mottatt et revidert utbedret forslag som nå legges ut på offentlig ettersyn og høring i samsvar med utvalgets vedtak.

Administrasjonen forutsetter at forslagsstiller gjennomfører undersøkelser av grunnforhold før planen kan tas opp til sluttbehandling. Det vises til at kommunen har fått innsigelse fra NVE på en annen reguleringsplan 100 meter øst for planforslaget som nå legges ut på offentlig ettersyn. Administrasjonen legger til grunn at den samme problematikken i forhold til potensiell fare for kvikkleire gjør seg gjeldende i denne planen også. Det må derfor

dokumenteres i henhold til TEK10 § 7-2 fare for kvikkleire og eventuelt avbøtende tiltak før planen kan fremmes til sluttbehandling.

Høring:

De som har merknader til planforslaget blir bedt om sende disse skriftlig til Søgne kommune, Arealenheten, pb. 1051, 4682 Søgne, innen **25.10.13**. Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til saksbehandler Daniel Holm på telefon nr.97 99 03 45 eller e-post Daniel.Holm@sogne.kommune.no.

Med hilsen

Daniel Holm
Arealplanlegger

Vedlegg

- 1 Plankart
- 2 Bestemmelser
- 3 Planbeskrivelse med vedlegg
- 4 Saksprotokoll plan- og miljøutvalget 26.6.13

Bestemmelser og retningslinjer

Dato: 12.6.13

Planens navn	Detaljregulering for Gamle Lundevei øst	
Arkivsak	2009/2064	
Planid	201217	
Vedtatt		
Forslag ved	x	Offentlig ettersyn, dato 5.9.13
		Sluttbehandling, dato

§ 1 Planens intensjon

Bestemmelser	Retningslinjer
Definisjon: Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. Det vil bli så at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i bestemmelsene.	Definisjon: Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende og informativ karakter. De kan ikke alene brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men gir føringer for rettslige og planfaglige vurderinger av plankart og bestemmelser
 Planens intensjon er å legge tilrette for ny bebyggelse i form av lavblokk med inntil 27 nye boenheter (BFK). Første etasje er forbeholdt kontor/forretningsvirksomhet. Planens intensjon er også å knytte bestemmelser til eksisterende bebyggelse innenfor planområde (L1 og B1), samt flytte etablert offentlig gang- og sykkelvei gjennom planområdet.	

§ 2. Reguleringsformål

Bestemmelser	Retningslinjer
Området er regulert til følgende formål og hensynsoner jf. pbl §§ 12-5, 12-6. Bebyggelse og anlegg (nr. 1) - Frittliggende- småhusbebyggelse - Kombinert bolig/forretning/kontor - Lekeplass - uteoppholdsareal Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) - Kjøreveg - Parkering - Fortau - Gang- /sykkelveg - Annen veggrunn Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift (nr. 5) - Jordbruk Hensynssoner - Støysoner - Frisikt - Faresone – flom - Bevaring kulturmiljø	

§ 3. Generelle bestemmelser

3.1 Rekkefølgekrav

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Før det kan gis byggetillatelse innenfor BFK skal det	

være etablert nytt kryss til E39 på Kjelland med tilhørende veianlegg jf. kart vedlegg 1 og 3 til kommuneplanens arealdel § 4. Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres innenfor BFK før fullt ferdig kryss på E-39 med tilførselsveier er ferdig bygd.

b) Før det kan gis byggetillatelse innenfor BFK skal innregulert turvei langs Føssa i gjeldende reguleringsplan fra 8.9.2005 være opparbeidet. Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres innenfor BFK før turvei er opparbeidet.

c) Før det kan gis brukstillatelse til boenheter i BFK skal lekeplass og uteoppholdsarealer være opparbeidet.

d) Før det kan gis brukstillatelse for både forretning/kontor og boenheter i BFK skal samtlige kjøreveier, gang- og sykkelvei, fortau, parkeringsplasser, parkeringsanlegg være opparbeidet.

3.1 c) Innregulert turvei langs Føssa.



§ 4 Bebyggelse og anlegg

4.1 Område for frittliggende småhusbebyggelse (B1)

Bestemmelser	Retningslinjer
4.1.1 Generelt a) Innenfor område tillates oppført én frittliggende bolig med tilhørende garasje. Det tillates etablert inntil to boenheter i boligen.	
4.1.2 Grad av utnytting a) Maksimal utnyttelsesgrad for B1= 40 % BYA.	
4.1.3 Bolig a) <u>Størrelse</u> : Størrelse på bolig reguleres av den totale utnyttelsesgrad jf. § 4.1.2.	

b) <u>Høyder</u>: Maksimal gesimshøyde = 6 meter og maksimal mønehøyde = 8 meter over planert terreng. c) <u>Tak</u>: Bolig skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 42 grader.	
4.1.4 Garasje a) <u>Størrelse</u>: Det tillates oppført én frittliggende garasje som verken skal ha bebyggd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) større enn 50m². b) <u>Høyder</u>: Maksimal gesimshøyde = 3 meter og maksimal mønehøyde = 5 meter over planert terreng. c) <u>Tak</u>: Takvinkel, utforming og materialbruk skal tilpasses boligen.	
4.1.5 Minste uteoppholdsareal (MUA) a) Det skal avsettes minimum 80m² uteoppholdsareal per boenhet over 50m² BRA.	
4.1.6 Parkeringskrav a) For hver boenhet over 50m² BRA skal det opparbeides to biloppstillingsplasser. For boenheter under 50m² skal det opparbeides én biloppstillingsplass.	

4.2. Område for kombinert formål bolig/forretning/kontor (BFK)

Bestemmelser	Retningslinjer
4.2.1 Generelt a) Innen for område BFK tillates oppført én frittliggende lavblokk med inntil 27 boenheter. I første etasje tillates kun forretning/kontor virksomhet. Under terrengnivå tillates etablert parkeringskjeller, samt renovasjonsanlegg og boder. På byggets tak tillates etablert felles takterrasse/ uteoppholdsarealer for boenhetene. b) eksisterende bygningsmasse tillates revet.	

4.2.2 Utnyttelsesgrad a) Maksimalt bruksareal (BRA) innenfor BFK inklusivt areal under terrengnivå (f_p2) og parkeringsplasser (f_p1) på bakkeplan = 6150 m².	
4.2.3 Høyder a) Maksimal gesimshøyde for BFK = kote +22,5. b) Fra kote +19,5 til 22,5 tillates kun etablert tilbaketrukket takoppbygg for mindre tekniske installasjoner, heishus, samt uteoppholdsarealer på tak.	
4.2.4 Bygningsutforming a) Bebyggelsen skal tilpasses omkringliggende bebyggelse gjennom bruk av materialer og farger som harmonerer med eksisterende bebyggelse. b) Bygningsvolum skal brytes opp og gis en variert fasadeutforming. c) Alle boenheter skal tilrettelegges med ballkonger. d) Bygget skal ha flate tak. e) Takoppbygg skal totalt ikke utgjøre mer enn 10 % av byggets samlede takflate.	4.2.4 b) <i>Med variert fasadeutforming forstås variert material- og/ eller fargebruk samt utnyttelse av balkonger og evt. tak til å skape en bygning som virker mindre massiv. Bruk av vegetasjon/ beplantning kan også være aktuell i fasadeutforming.</i>
4.2.5 Tilgjengelig boenhet a) Alle nye boenheter skal være tilrettelagt med livsløpsstandard der alle hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan.	<i>For definisjon av "hovedfunksjoner" vises det til byggt teknisk forskrift.</i>
4.2.6 Minste uteoppholdsareal (MUA) a) Minste uteoppholdsareal per boenhet = 50 m².	<i>Ved utregning av minste uteoppholdsareal regnes med både private og fellesarealer. Overbygde balkonger og takterrasser kan medregnes. For definisjon av uteoppholdsarealer vises det til MDs veileder "grad av utnytting".</i>
4.2.7 Parkeringskrav a) <u>Boenheter</u>: 1,5 parkeringsplasser per boenhet. I tillegg skal det være 0,25 parkeringsplasser i gjesteparkering per boenhet.	

b) <u>Forretningsvirksomhet</u>: 1 parkeringsplass for kunde for hver 50m² salgsflate. I tillegg skal det være 1 parkeringsplass for ansatte pr 100m² gulvflate. c) <u>Kontorvirksomhet</u>: 1 plass pr 20 m² netto kontorflate.	
---	--

4.3 Lekeplass og uteoppholdsarealer (f_L og f_U1-4)

Bestemmelser	Retningslinjer
4.3.1 Dokumentasjonskrav a) Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges utomhusplan som viser innhold, utforming og materialbruk for uteoppholds arealer. 4.3.2 Lekeplass, sandlek (f_L) a) Innenfor område avmerket som f_L skal det tilrettelegges for felles sandlekeplass for beboerne i BFK. b) Lekeplassen skal anlegges med ulike typer lekeutstyr og løsninger som ivaretar funksjonskrav gitt i retningslinjer. 4.3.2 Uteoppholdsarealer a) Uteoppholdsarealer skal tilrettelegges for variert bruk og aktivitet for alle alders- og brukergrupper. b) f_U1-4 er felles for boenhetene i BFK.	<i>Plass og utstyr skal være tilpasset barn i aldergruppen opp til 6 år, og være et hyggelig treffsted for voksne.</i> <i>Funksjonskrav:</i> - <i>stimulere hele sanseapparatet</i> - <i>stimulere allsidig motorisk utvikling</i> - <i>stimulere til allsidig fysisk aktivitet</i> - <i>stimulere sosial utvikling</i> - <i>være en trygg plass for alle</i> - <i>være åpne og inkluderende</i>

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1 Kjøreveier (f_KV1, f_KV2, o_KV3)

Bestemmelser	Retningslinjer
5.1.1 Generelt a) Alle veier skal anlegges i samsvar med kommunale normer. Der kommunale normer mangler legges Statens vegvesens vegnormaler til grunn.	

b) Alle veier skal ha fast dekke og belysning. 5.1.2 Kjørevei (f_KV1) a) f_KV1 er adkomstvei for varelevering til BFK. Varelevering til forretningsvirksomhet i BFK tillates kun fra f_KV1. 5.1.3 Kjørevei (f_KV2) a) f_KV2 er felles adkomstvei til parkeringsplass f_P1 og parkeringskjeller. b) Adkomst til parkeringskjeller tillates kun fra f_KV2 som vist i plankart. c) Maksimal stigning 5 meter fra utkjøring fylkesvei/Lundeveien = 2,5 %. 5.1.4 Kjørevei (o_KV3) a) o_Kv3 er kombinert adkomstvei- og gang- og sykkelvei. b) o_Kv3 er offentlig areal.	
---	--

5.2 Gang – og sykkelvei (o_GS)

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Innenfor område o_GS skal det opparbeides gang- og sykkelvei som vist i plankart. b) Gang- og sykkelvei skal anlegges i samsvar med kommunale normer. Der kommunale normer mangler legges Statens vegvesen vegnormaler til grunn. c) Gang- og sykkelvei skal ha fast dekke og belysning. d) Gang- og sykkelvei er offentlig areal.	

5.3 Parkeringsplasser (f_P1)

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Innenfor område f_P1 skal det opparbeides parkeringsplasser som vist i reguleringsplankart. b) Parkeringsplass er privat for forretning/kontor virksomhet i første etasje av BFK, med unntak av 7 plasser som felles gjesteparkeringsplass til boenheter i BFK. c) Parkeringsplass skal anlegges med fastdekke og belysning. d) Det skal legges til rette for minimum 10 % elbilparkering på parkeringsplassen. e) Ved hovedinngangen til BFK skal det avsettes oppstillingsplasser for sykler.	

5.4 Parkeringsanlegg (f_P2)

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Innenfor område f_P2 skal det anlegges parkeringsanlegg under terrengnivå som vist i reguleringsplankart. Parkeringsanlegget er felles for boenhetene i BFK og forretning/kontorvirksomhet i første etasje av bygget. b) Innenfor område f_P2 tillates også etablert uteboder til boenheter i BFK, samt løsning for renovasjon til hele bygget.	

5.2 Fortau (o_F1, o_F2)

Bestemmelser	Retningslinjer
5.2.1 Fortau o_F1 a) Innenfor område o_F1 skal det opparbeides fortau som vist i reguleringsplankart med bredde 2,5 m. b) Statens vegvesen vegnormaler skal legges til grunn ved prosjektering og opparbeidelse.	

c) o_F1 er offentlig areal. 5.2.2 Fortau (o_F2) a) Fortau skal anlegges i bredde 2,5 m. Det skal anlegges tett fysisk skille mellom parkeringsplass og fortau o_F2. b) Fortau skal ha fast dekke og belysning og anlegges i samsvar Statens vegvesens vegnormaler. c) Fortau er offentlig areal.	
--	--

5.3 Annen veigrunn

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Områder avsatt til annen veigrunn er side-/grøfteareal til veiformål. b) Arealene er offentlig der de betjener offentlig vei eller gang- og sykkelvei. c) Opparbeidede sidearealer skal tilsåes og beplantes.	

§ 6 Landbruks-, natur og friluftsmål samt reindrift

6.1 Jordbruk (L1)

Bestemmelser	Retningslinjer
6.1.1 Generelt a) Innenfor område avsatt L1 tillates etablert tiltak i tilknytning til gårdsbruksdrift. 6.1.2 Grad av utnytting a) Maksimal utnyttelsesgrad for L1 = 40 % BYA. 6.1.3 Bebyggelse a) Det tillates oppført våningshus og driftsbygninger i tilknytning til gårdsdrifta. b) <u>Høyder</u>: Maksimal mønehøyde for våningshus er 7 meter over planert terreng. Maksimal mønehøyde for	

driftsbygninger er 8 meter over planert terreng.	
--	--

§ 7 Hensynssoner

7.1 Bevaring kulturmiljø (BK)

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Alle søknads- og meldepliktige tiltak skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før behandling. Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og bygges forutsatt at eksteriør med hensyn på målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt. Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Ved utbedring, reparasjon evt. gjenoppføring skal opprinnelige bygninger i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. Dersom ikke historisk dokumentasjon eller tradisjon tilsier annet skal det ved omlegging av tak benyttes brent, rød enkelkrummet tegl. Glassert svart tegl skal benyttes på bygninger der det er tradisjon for slik tekking. Ved utskifting av gamle vinduer skal det byttes til vinduer av tre med glass i faste, gj. gående sprosser, og med kittfals i ytre ramme. Tilbygg, påbygg og underbygg, herunder også heving, senking eller endring av takflate kan tillates når dette etter kommunens skjønn er godt tilpasset i forhold til bygningen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon. Nybygg kan tillates innenfor planområdet under forutsetning at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering og liknende som harmonerer med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området.	

7.2 Støysoner (H220_1 og H220_2)

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Innenfor område avmerket med støysoner skal det utarbeides støyrapport jf. Miljøverndepartementets veileder T-1442. Støyrapport skal legges til grunn ved prosjektering av byggverk og uterom. Støyrapport skal vedlegges søknad om byggetillatelse.	

7.3 Sikringssoner - friskt

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Innenfor frisktlinjene tillates ikke murer, gjerder, vegstasjon høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. Terreng skal heller planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå.	

7.4 Faresone – flom

Bestemmelser	Retningslinjer
a) Faresone er flomsone i tilknytning til Lundeelva. Ved prosjektering og søknad om tiltak skal det tas hensyn til eventuell flomfare.	

Planbeskrivelse - Gamle Lundevei 19 m. fl.

Detaljreguleringsplan for Lundeveien 22 m.fl.

Plan ID: 201217

Dato: febr. 2013, siste revisjon: aug. 2013

Bakgrunn

Møvik Byggetjenester AS fremmer forslaget på vegne av Gamle Lundevei 19 AS.

Hensikten med planen er også å tilrettelegge for ombygging av eksisterende «bankbygg» gnr. 71 bnr. 116, 200, samt ivareta eksisterende bebyggelse på gnr. 71 bnr. 8 og 67.

En annen hensikt med planarbeidet er å sikre trygge atkomster til eiendommene samtidig som myke trafikanter blir ivaretatt på en god måte.

Nye og eksisterende bygg i planområdet skal tilpasses verneinteressene som finnes i området.

Utforming av byggene vil være sentralt i arbeidet og planene er allerede framlagt Fylkeskonservator.

Planen er tidligere meldt oppstartet av Flatnes Byggconsult AS.

Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet

Lunde ligger sentralt i Søgne kommune og er det gamle handelssenteret i kommunen. Hovedhandelssenteret ligger i dag på Tangvall, 2 km øst for Lunde, men Lunde er allikevel beholdt som et viktig handelssted, der det også er et populært boligområde. Stedet er et naturlig knutepunkt for Vestbygda og områdene vest for Tangvall. I framtiden er det meningen med større boligutbygginger nært til Lund blant annet Kjellandsheia og Oftenesheia.

Lundeelva og E 39 passerer Lundeområdet. Lundeelva er sentral på stedet.

Søgne Hovedkirke er sentralt plassert i området her.

I dag er det også bensinstasjon, bedehus og forretninger av ulike slag. Søgne er en typisk sørlandskommune på 148,5km². Kommunen har 10855 innbyggere per 1.1.2012, og har intensjoner om å øke bosetting, det er stort byggepress i og rundt Kristiansandsregionen.

Planområdet:

Selve planområdet ligger sentralt i Lunde sentrum 200m vest for Søgne hovedkirke, syd for Lundeveien og nord for RV E-39.



Omsøkte område er der hvor Søgne og Greipstad Sparebank tidligere holdt til. Bildet til venstre er tatt fra Gamle Lundevei. Bildet til høyre er tatt fra Lundeveien.

Området er regulert i dag og er definert som BF 4 i «Reguleringsplan for Lunde» og er regulert som kombinert formål bolig/kontor/ forretning.

Området er i tillegg regulert til spesialområde bevaring. Adkomst er i dag fra Gamle Lundevei.

Eiendommen som utløste plankravet er den gamle bankbygningen. Denne skal utvikles til bolig/kontor/forretning med større utnyttelse enn det dagens plan tillater. Tiltak i tråd med reguleringsplanen kan behandles som byggesak.

Også endring av avkjørselsforhold, byggets hovedfasade og spesialområde bevaring vil etter kommunens skjønn nå kreve ny detaljplan.

Naturkvaliteter og biologisk mangfold, prinsipper jfr. naturmangfoldlovens §§ 8-12:

Naturkvaliteter: Topografien i området er landlig og flatt. Mot nord kneiser Lundeheia og danner bakgrunn for nybygget ved fjernvirkning. På tomte er det, foruten eksisterende bygg, store flater med asfalt og opparbeidet plen.

Nabotomten mot vest er et gardsbruk som har melkekyr. Atkomst for avhenting av melk kan ikke endres, men må være som i dag dvs. fra sydvest på tomte.

Biologisk mangfold:

Det er opparbeidet areal på hele eiendommen, bøketrær, hage med plen og busker er dominerende på utearealet. For at eiendommen fortsatt kan framstå med grønne arealer vil det bli regulert inn parkeringskjeller med underjordisk søppelhåndtering under nybygget.

Prinsipper vedr. naturmangfoldet:

Alle tiltak som omhandler forvaltning av fast eiendom skal vurderes (NML § 7) opp mot Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget:

Jfr de kartlegginger som forefinnes pr. dags dato samt kartgrunnlaget i Artsdatabanken og Naturdatabasen hos Direktoratet for Naturforvaltning er det ikke funnet registrerte arter eller naturobservasjoner på eiendommen eller i umiddelbar nærhet til eiendommen. Ved behandling av planen og kommende bebyggelse kan kommunen da legge til grunn at det eksisterende og det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og innehar ikke forhold med krav som følger av Naturmangfoldlovens § 8.

§ 9 Føre-var prinsippet:

Dette prinsippet vurderes ikke da kunnskapsgrunnlaget tilsies å være tilstrekkelig.

§ 10:

Økosystemtilnærming og samlet belasting; det vurderes her at det aktuelle tiltaket ikke vil medføre noen nevneverdig belastning av betydning på art eller naturtyper ut over det som er tilfelle i dag.

De øvrige prinsippene i naturmangfoldloven får mindre betydning i denne saken. Overnevnte vurderinger viser til at tiltaket i liten grad vil påvirke verdifullt naturmangfold.

Sosial infrastruktur:

Skole-, helse- og kulturtilbud er meget bra og lett tilgjengelig.

Teknisk infrastruktur:

Veg, vann og avløpsnett har tilfredsstillende kapasitet. Trafikkforhold (bl.a. kollektivtilbud og forholdet til overordnet gang- og sykkelveisystem, skolevei og kjøreveg er godt tilrettelagt fra før. Det er ønskelig å ha tilkomst fra nord (Lundeveien) til eiendommens bebyggelse B/F/K, samt fra syd for varelevering og søppelavhenting.

I syd vil det også bli tillatt med kun kjøring til eiendommene (skiltes). Gamle Lundevei skal stenges fysisk med bom i øst for gjennomgangstrafikk. Kun kjøring til bnr. Kapasitet på eksisterende infrastruktur er vurdert til å være meget bra. Det er gode og trygge forhold for myke trafikanter

Grønn infrastruktur:

Området vil etter utbyggingen framstå med lekeareal, uteoppholdsplass og plener /opparbeidet areal. Store deler av asfaltarealene mot syd skal fjernes, da parkering legges i kjeller og atkomst blir fra nord. Dette er en miljømessig god løsning, både for brukere og landskapsmessig.

Sol- og skyggeforhold:

Stedet har optimale forhold for leiligheter, da eiendommen ligger solrikt til og har hovedfasade mot syd. Eksisterende bebyggelse er tenkt fjernet. (Byggprosjektering er under arbeid).

Eiendommene i planforslaget:

I området er følgende eiendommer:

Gnr. 71 bnr. 8	Petter Lunde
Gnr. 71 bnr. 67	Kjell Brunvatne
Gnr. 71 bnr. 116	
Gnr. 71 bnr. 200	
Gnr. 71 bnr. 236	
Gamle Lundevei	Søgne kommune

Utvikling:

En forbedret vekst og verdiskapning i området er viktig for kommunen og kommunens innbyggere, samt næringsvirksomheten i området. Endringene vil styrke Lunde som sentrumsområde og tiltaket vil gi bedre levekår og livskvalitet for beboere.

Lunde er et populært boområde.

Dagens bygning tilfredsstiller ikke dagens tekniske krav og vil heller ikke oppnå optimale løsninger ved ombygging.

Nytt bygg er derfor det beste valget da det vil bli tilrettelagt for universell utforming, noe dagens bygg hindrer med sin planløsning. Det er etterspørsel etter mindre leiligheter i området.

Planstatus

Formål og bestemmelser i gjeldende plan blir stort sett fulgt, det gjøres stedlige tilpasninger. Kommuneplanens satsningsområder er fulgt.

Planforslaget**Utvikling:**

En forbedret vekst og verdiskapning i området er viktig for kommunen og innbyggerne, samt næring. Endringene vil styrke Lunde som sentrumsområde og tiltaket vil gi bedre levekår og livskvalitet for beboere enn hva eksisterende bygg i området har mulighet for å gi. Lundeveien er satsingsområde for videre utvikling. Gamle Lundevei vil bli hovedåre for myke trafikanter fram til Lunde sentrum og områdene rundt.



Det nye bygget vil bli tilrettelagt for universell utforming, noe dagens bygg hindrer med sin planløsning. Det er etterspørsel etter mindre leiligheter i området, størrelsen på boligene gir et godt tilbud, og supplerer områder for større boliger på en god måte.

Planformål og bestemmelser:**Hovedgrep for planen:**

I dag har eksisterende «bankbygg» en uoversiktlig innkjørsel som opptar hele sydlige del ved bygningen. Inn og utkjøring skjer derfor i stor grad på Gamle Lundevei i stor bredde. Det gir utrygge forhold for myke trafikanter. Det er av overordnet betydning å få dette inn i forbedret struktur.

Et annet hovedgrep er at tomte er sentrumsnær og tåler en høy utnyttelse. Se bilde nedenfor.



Når bygget også blir utformet med «tilgjengelighet for alle» så blir dette et bygg for framtiden, og et bygg der beboere kan få en lettstelt boform.



Bygget vil være første næringsbygg for området når man kommer fra Tangvall i øst. Det er også det første næringsbygget fra øst i dag. Ombygging av eksisterende bankbygg danner grunnlaget for reguleringsendringen, og utløser plankravet for eiendommen.

Bankbygget var tidligere et flott herskabelig bygg. Det ble senere ombygd og mistet sitt særpreg. I dag er bygget vanskelig å bygge om, da det er bankhvelv og ikke tilpasningsreelt til dagens tekniske krav.

Arealbruk:

Dagens størrelser:

Gnr. 71 bnr. 8: 1461 m², gjelder del av bnr. 8 i planområdet.

Gnr. 71 bnr. 67: 551,3 m²

Gnr. 71 bnr. 116: 854,4 m²

Gnr. 71 bnr. 200: 852,6 m²

Viktige arealer i planen:

Felt	Kode	Areal teig	Areal totalt
Landbruk L1	5110		1427
B/F/K	1802		818
Bolig B1	1111		551
Uteoppholdsareal U1	1600	151	
Uteoppholdsareal U2	1600	91	
Uteoppholdsareal U3	1600	269	
Uteoppholdsareal U4	1600	52	563
Sandlek L	1610		232
Parkering P1	2080		666
Kjørevei KV1	2011	133	
Kjørevei KV2	2011	99	
Kjørevei KV3	2011	531	763
GS-vei	2015		127
Fortau F1	2012	111	
Fortau F2	2012	324	435
Annen veigrunn	2018	394	
Annen veigrunn	2018	228	
Annen veigrunn	2018	49	
Annen veigrunn	2018	50	
Annen veigrunn	2018	96	817
Sum			6399

Sandlek er foreslått med 232 m²

P-kjeller får et areal på 1397,9 m² (vist i sidefelt i planen).

Uteopphold i eget formål er foreslått med 582 m². I tillegg kommer takterrasse, ca. 800 totalt ca1380.

Fordeler man regulert uteareal pr boenhet blir dette over 51 m² pr boenhet. I tillegg kommer terrasser for boenhetene og svalganger ved hver leilighet.

Lekeareal er felles for beboere innen planområdet, arealet er 232 m².

Bebyggelse, struktur og tiltak:

Bygget i B/F/K oppføres med flatt tak. Antall boenheter blir 27. Tomta er meget solrik.

Kommuneplanen har bestemmelser for leke og oppholdsarealer, bokstav c (Oppholds- og lekearealer, Gjeldende bestemmelser i kommuneplanen:)

1. I nye byggeområder skal leke- og oppholdsarealene være sikret for opparbeidelse før byggetillatelse gis for nye boliger. Det skal i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan stilles krav om at boliger og leke-/oppholdsarealer skal ferdigstilles likt. Punktet oppfylles i rekkefølgebestemmelser til planen.

2. Minste private uteoppholdsareal pr. boenhet er 80m². Minimum 25m² av fellesarealene pr. boenhet skal avsettes til lekeplasser. Arealene er fordelt med 51 m² pr boenhet. I tillegg kommer terrasser for boenhetene og svalganger ved hver leilighet. Disse vil variere noe i størrelse. Boenhetene er mye mindre enn vanlige boligstørrelser, så en reduksjon av arealet anses for å kunne aksepteres når ikke det er snakk om eneboliger. Vi har redusert areal med bakgrunn i kvaliteten på prosjektet, store utearealer på taket og nærhet til turområder nord for Lundeveien.

3. Leke- og oppholdsarealer skal sikres gode solforhold og være tilgjengelig for alle brukergrupper. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes som lekeareal eller uteoppholdsareal. Punktet er oppfylt.

Friområder/ areal for felles bruk:

I planens forslag legges det opp til at nytt bygg i B/F/K blir tilrettelagt. I dag er dette ikke mulig, tomte er asfaltert og består av mye asfalt i syd og gress mot øst og nord. Planen legger opp til lekeareal mot syd, opparbeides etter kommunal norm.

Mot nord legges utvendige parkeringsplasser med tilkomst fra Lundeveien. Utearealer oppgraderes og tilgjengeligheten blir satt i fokus. Dette følger lovverket for bygninger og utearealer jfr. TEK 10.

Trafikk

Veitype og geometri velges ut fra kravene som er gitt av Søgne kommune og vegnormalene fra Statens Vegvesen.

Parkering skal skje på egen grunn, i området B/F/K skal det etableres parkeringskjeller.

Gang- og sykkelvei blir videreført fra øst til vest, også fortau som kommer fra vest i nordlig del av området skal framføres mot øst.

Veinavn

Ingen endringer. Lundeveien i nord og Gamle Lundeveie i syd. Vest for planområdet ligger Eikeveien.

Universell utforming

Nye bygg vil følge TEK 10 bestemmelser vedr. universell utforming og leiligheter vil bli tilrettelagt.

Det skal bygges heis som når alle plan.

Branntekniske forhold

Det blir utvendige arealer for hver bolig. Balkong og svalgang mot det fri. Trapperom i klasse 3 må oppføres (branntrygt trapperom).

Brannalarmanlegg med direkte varsling, eller som brannprosjektering for bygget angir.

Dimensjonering av slokkevann inngår i prosjekteringen av tekniske anlegg.

Barn og unges interesser

Barn og unges interesser på stedet berøres ikke negativt. En trafiksikker løsning er lagt inn i planen, ved at ny gs veg legges på det som i dag er kjøreveg syd for eiendommen. Denne vil så fortsette gjennom Lundetunet. Det medfører at gjennomgangstrafikk på Gamle Lundeveie vil opphøre. Barn og unge får bedre vilkår trafikkmessig av planforslaget.

I dag er bygningen i bruk som forretningsbygg kombinert med små leiligheter. Ved å lage en sandlekeplass for beboere vil planforslaget forbedre forholdene fra i dag.

Det er kort veg til Lunde Skole og Tinnbjønn skole. (Gangavstand ca 1 km). Det er gode rekreasjonsmuligheter i skogen nord for sentrum. Det er kort avstand til sjø og Lundeelva.

Risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut og følger med som trykt vedlegg.

Området er vurdert med hensyn til:

- Skredsikring (snø, jord, stein)
- Flomsikring
- Sikring av infrastruktur (vei, vann, el, kommunikasjon).
- Branntekniske tiltak
- Forurensingstiltak
- Overvannshåndtering

Miljøkonsekvenser

Støy

- Støyberegning med utredning skal følge tekniske planer for området.
- Støyskjerming skal anordnes på bygning og er hjemlet i plankart og bestemmelser, samt TEK 10.

Forurensning, energiforbruk og lukt

- Det er i dag vanlig støy og forurensning fra trafikk på stedet. Dette forsterker valget av uteplass på tak, dette vil gi mindre slike ulemper. Samtidig er uteplasser lokalisert mot Gamle Lundeveie, som er solrikt og blir skjermet mot trafikk. Energiforbruk blir i hovedsak elektrisk energi samt 1 ekstra alternativ kilde.
- Spesielle tiltak for å redusere forurensning og energiforbruk er å følge dagens forskrifter i TEK 10 samt at store deler av infrastrukturen blir lagt i kjelleren på nytt bygg.

Biologisk mangfold

- Tiltakene i planen vil ikke påvirke naturforhold (plante- og dyreliv, vassdrag) da eiendommen får en tilnærmet lik bruk som i dag.

- Reguleringsplanen er vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens § 1, forvaltningsformålene i §§ 4 og 5 og prinsippene i §§ 8-12, jf. §7. Området er synfart og det er ikke funnet viktige forhold som må bevares eller tas hensyn til når det gjelder biologisk mangfold, det er heller ikke funnet noe i naturbasene for stedet. I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen fra kommunens naturdatabase. Kunnskapsgrunnlaget ansees som tilstrekkelig for offentlig beslutningstaking, jf. Nml §8.
- Vegetasjon. Det er i dag store bøketrær mot nord på eiendommen. Disse vil bli erstattet av trær mellom fasade i syd på nytt bygg i B1 og Gamle Lundevei. Det vil gi en buffer mellom næringsareal og bevaringsformål / ny gsveg, ønsket er også framlagt av Fylkeskonservator.

Konsekvensutredning

- ikke krav til KU i denne planen. Området er regulert til byggeformål.

Skredfare

Før planforslaget kan sluttbehandles er det krevd en fagkyndig vurdering av skredfare.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen

Forhold som vil bli drøftet i utbyggingsavtale vil være omlegging av kjøremønster, eiendommen er i dag tilkopledd kommunalt vann og avløpsnett og nye tiltak vil ikke medføre kommunale investeringer på sosial, teknisk eller grønn infrastruktur som følge av planforslaget. Det skal tillegges noe kommunalt areal til B/F/Kformålet.

Planprosess og medvirkning

Oppstartsmøte

Kommunen har tidligere hatt oppstartsmøte, der referat foreligger, se trykt vedlegg. Planforslaget ble lagt fram til 1. gangs behandling.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid:

Utsendelsesdato og frist:

Offentlig ettersyn:

Plan- og miljøutvalget hadde saken til behandling i sak 130/13, der 7 punkter må oppfylles før planen legges vs delegert myndighet.

I den forbindelse har det vært uttalelser fra Statens vegvesen og Søgne kommunes ingeniørvesen for nødvendige endringer i plankartet.

Statens vegvesen v/ Svein Kristofersen:

Vi har gått gjennom skissert løsning. Vi står på at det gamle krysset øst for det gamle bygget skal stenges helt. Her skal det bare være sammenkopling mellom gs-veg og fortau. Åpning for boligatkomst her kan føre til at varelevering også bruker denne atkomsten.

Fra bolig B1 gjøres gs-vegen 3,0 m bred. Vestover til Eikeveien 4,0 m bred.

Eiendommen har avkjørsel fra kommunal veg i dag, og stenging for utkjøring mot øst kan vi gjøre uten at grunneier har noe han skulle sagt. Han har fortsatt sin atkomst fra kommunal veg.

Søgne kommune, ing. vesen v/ Arnfinn Haaverstad:

Kommunal gs-veg:

Det er tegnet inn kun 0,25 m veigrunn mellom asfaltkanten og grøntarealene til leilighetsbygget. Økes til 1 meter. Kan eventuelt løses ved å justere senterlinje for kjørebanelen. Total bredde på veigrunn må minimum være 6 m. Dersom grøntarealene skal opparbeides som plen inn mot g/s-veien, er det ok om plenen skrår helt inn til veiskulder, slik at veigrunnen blir en del av grøntarealet. Dersom det imidlertid settes opp mur mot g/s-veien, må denne komme på utsiden av veigrunnen.

Det må beregnes tilstrekkelig veigrunn (1 meter) mellom skulder og skråning mot elva for plassering av autovern. Autovern er særlig påkrevd i forbindelse med vendehammeren for vareleveransen.

Fortau nordsiden:

Det må være en vegg eller lignende mellom fortauet og parkeringsplassene på nordsiden av bygget. Hvis ikke, vil fronten /bakparten på bilene stikke ut over fortauet. En vegg vil også hindre at snø brøytes inn på parkeringsplassene (regner med at VAV gir nødvendige føringer her).

Andre endringer:

Foruten det som er uttalt av vegvesen og ing vesen er det innarbeidet i versjon aug. 2013:

- Grønn korridor vedr. beplantning syd for B/FK og nord for Gamle Lundevei er ønsket av Fylkeskonservator.
- Atkomst til gnr. 71 bnr. 67 aksepteres ikke med utkjøring / innkjøring øst i planområdet.
- Fortau langs Lundeveien må ha bredde 2,5, m og skal opparbeides for offentlig bruk.

- Arealet ved utkjøring Eikeveien er omarbeidet og trukket sydover. Det vil si at annen veggrun mellom veg og Landbruksformålet skal opparbeides med tilstrekkelig svingradius for store biler (melkebil til bgården og varelevering til B/F/K) dvs. flat kanalisering.

Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart:

Merknadene er inndelt gruppevis:

Offentlige høringsinstanser:

Statens Vegvesen:

Fortauet langs fv 114 må tas inn i planene fram til gs-veg i øst. Vurder å legge atkomsten til planområdet fra kommunal veg i sør og stenge mot fv114. Byggegrense mot fv114 vektlegges.

Kommentar: Fortauet er videreført som i tildgere plan, atkomst mot sør er valgt bort, da Lundevi f, 114 er valgt som trafikkert veg og Gamle Lundevei skal være framtidig for myke trafikanter, med kun kjøring til einedommene tillatt. Innspillet er fremmet for Vegvesenet etter at plankartet er laget.

Vest-Agder Fylkeskommune, datert 19. september 2012:

Viser til planstatus og at følgende forhold er viktige her: trafiksikkerhet, forholdet til kulturminner og kulturmiljø, barn og unges interesser, tilgjengelighet for alle. Når det gjelder trafiksikkerhet må det legges til rette for sikre avkjørsler og krysningspunkter, samt frisisiksoner, planarbeidet må ikke komme i konflikt med kommunedelplan for sykler. Forholdet til kulturminner og miljø er at nytt bygg utformes i tråd med formålet bevaring, med tanke på materialbruk, høyde, størrelse og uttrykk.

Kommentar: forholdene er tatt hensyn til i planforslaget.

Ideelle foreninger

Ingen mottatt.

Andre parter og naboer:

Borgny Larsen, 18. september 2012.

Viser til at bankbygget har stått i 75 år og at riving av dette må tas opp med Fylkeskonservator.

Kommentar: Innspillet er tatt hensyn til. Det har vært møter med Fylkeskonservator underveis i planprosessen. Fylkeskonservator vil uttale seg til forslaget når det blir oversendt fra kommunen.

Næringsdrivende i området; brev datert 17. september 2012 fra Hårfix, YX, T. T. Eikestøl, Menighetskontoret, Elma Manufaktur.

Det er viktig å opprettholde næringslivet på Lunde. Ber om at 1. etasjen blir forbeholdt næring, og at ikke hele bygget blir leiligheter.

Kommentar: Innspillet er tatt hensyn til i planen ved at næringsareal er lagt inn i hele 1. etg. i området B1.

Lunde, eier av gnr. 71 bnr 8:

Nabo i vest. Innspillet er gitt muntlig ved befaring på stedet. Eksisterende avkjørsel som er plassert ved grense i sydøst må opprettholdes. Dette er for den trafikk som betjener gårdsdriften. Blant annet melketransport.

Kommentar: Kravet er imøtekommet.

Kjell Brunvatne, eier av Gamle Lundevei 18, gnr. 71 bnr. 67:

Det må tilrettelegges slik at nåværende innkjøring til min eiendom fra øst blir opprettholdt.

Kommentar: Innspillet er fulgt og det er foreslått innkjøring fra øst til Brunvatnes eiendom. Kjøremønster skal skiltes « kun kjøring til Gamle Lundevei 18 tillatt» eller liknende.

Medvirkning

Det har vært møter med Fylkeskonservator angående fasadevalg og byggets plassering.

Ellers har det ikke vært lokal medvirkning utover vanlig varsling. Det har vært samtaler med de eiere som er innenfor planområdet. Området berører ikke andres interesser nevneverdig. I og med at innspillene ikke har inneholdt forhold som ikke er tatt inn i planen anser vi det for unødvendig å ha ytterligere møter med naboer / interessenter så langt.

Møter med administrasjonen i Søgne kommune:

Første planutkast ble framlagt for kommunens administrasjon, det vises til referat dater 27. juni 2012. Planen ble så justert. Det er så avholdt nytt møte i desember 2012, der vedlagte forslag ble framlagt. Plankart og bestemmelser og planbeskrivelse er rettet opp og ny versjon er merket februar 2013.

Forslagsstillers vurdering

Det er valgt et bygg i felt B1 med nedtonede fasader i naturfarger.

Vedr. høyder på nytt bygg i felt B1 vil bygningen i høyde overskride gjeldende overordnede plan. Tomta er utnyttet maksimalt. Boenhetenes størrelse er noe mindre enn normalt for å kunne ha et tilbud til små husholdninger. Størrelse på utomhusarealer blir derfor ikke som for fullverdige eneboliger / boligstørrelser. I dag er det et høyt prisnivå på boliger i Søgne, og forslaget vil kunne åpne opp for kjøpere som ikke har 2 inntekter, små familier og enslige. Dette blir vurdert til å være et vesentlig bidrag til boligutviklingen og boligtilbudet i Søgne.

Vedlegg

- 1) Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse.
- 2) Illustrasjoner/ utomhusplan
- 3) Kopi av varslingsbrev m/varslingsliste (alle som er varslet).
- 4) Kopi av annonse, med opplysning om dato annonsen stod dagspressen.
- 5) Kopi av innkomne merknader ved forhåndsvarslingen.
- 6) Reguleringsbestemmelser
- 7) Plankart, detaljplan

Vedlegg ovenfor er innsendt tidligere.

Vedlegg aug. 2013:
PLANKART
BESTEMMELSER
PLANBESKRIVELSE
AREALOVERSIKT
SOSIFIL

Sjekkliste Risiko og sårbarhetsundersøkelse

Gamle Lundevei 19, Søgne kommune

Emne	Forhold eller uønsket hendelse	Vurdering	
		Nei	Ja og merknad
Naturgitte forhold	Er området utsatt for snø- eller steinskred?	x	
	Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)?	x	Ikke vurdert, området er fra før bebygd og grunnen belastet. Sikres i byggesaken
	Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann?	x	
	Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?	x	
	Er det radon i grunnen?	x	Ikke kjent. Det må legges radonsikring i nybygg, jfr. krav i TEK 10
	Forhold til Naturmangfoldsloven	x	Tiltaket er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven's § 8 til 12. Disse paragrafene omhandler kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, den samlede belastningen på økosystemet, kostnader ved miljøforringelse som skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Det er ikke avdekket forhold som tilsier ytterligere undersøkelser. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres. Se også planbeskrivelsen vedr. dette. Det er ikke gjort funn i Artsdatabanken eller Naturbasen som hindrer planens innhold.
Infrastruktur	Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende <i>transportårer</i> , utgjøre en risiko for området?		
	-hendelser på veg	X	Ikke utover det som er normalt
	-hendelser på jernbane	x	
	-hendelser på sjø/vann/elv	x	
	-hendelser i luften	x	
	Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende <i>virksomheter</i> (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?		
	-utslipp av giftige gasser/væsker	X	
	-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker	X	
	Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester <i>spesielle</i> ulemper for området:		
	-elektrisitet	X	
	-teletjenester	X	
	-vannforsyning	X	
	-renovasjon/spillvann	X	
	Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:		
	-påvirkes området av magnetisk felt	x	

	fra el.linjer?		
	-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?	x	
	Er det <i>spesielle</i> farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området:		
	-til skole/barnehage?	X	
	-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?	X	
	-til forretning etc.	X	
	-til busstopp?	X	
	Brannberedskap		
	-omfatter området spesielt farlige anlegg?	x	
	-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?	x	
	-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?	x	Meget gode atkomst fra flere sider av bebyggelsen
Tidligere bruk	Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter?		
	- bensinstasjon/bilverksted/tankanl.	x	
	-mekanisk verksted/skipsverft	x	
	-galvaniseringsverksted	x	
	-impregneringsverk	x	
	-avfallshåndtering/deponi	x	
	- gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980	x	
	-byjord: sentrale og eldre bydeler	x	
	-gruver: åpne sjakter, steintipper etc.	x	
	-militære anlegg: fjellanlegg, piggrådsperringer etc.	x	
	-annet (angi)	x	
Omgivelser	Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?	x	
	Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør <i>spesiell</i> fare (stup etc.)	x	
	Annet (angi)	x	Nei, bekken Føssa er nærmeste vassføring, leder ut i Lundeelva
Ulovlig virksomhet	Sabotasje og terrorhandlinger		
	- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?	x	
	- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?	x	





FASADE MOT SYD



FASADE MOT NORD


Autodesk® Revit®

www.autodesk.com/revit


No.	Description	Date
	REV. ETTER PLANUTVALGETS MØTE 10.04.13	11.04.13
	REV. LENGDE PÅ BYGG FRA 2 ETG.	05.12.12
	REV. VINDUER, TERRASSER+DIV. ETTER MØTE	01.11.12
	REV. STØRRE KJELLER/FASADER/NY ETG.	31.10.12

GAMLE LUNDEVEI 19

Project number	Project Number	A101C
Date	15.10.12	
Drawn by	VB	Scale
Checked by	AKB	
		1 : 200



FASADE MOT ØST



FASADE MOT VEST

Autodesk® Revit®



www.autodesk.com/revit

No.	Description	Date
	REV. ETTER PLANUTVALGETS MØTE 10.04.13	11.04.13
	REV. LENGDE PÅ BYGG FRA 2 ETG.	05.12.12
	REV. VINDUER, TERRASSER+DIV. ETTER MØTE	01.11.12
	REV. STØRRE KJELLER/FASADER/NY ETG.	31.10.12

GAMLE LUNDEVEI 19

MØVIK arkitektkontor
byggetjenester

Project number	Project Number	A102
Date	15.10.12	
Drawn by	VB	
Checked by	AKB	Scale
		1 : 200



Autodesk® Revit®

www.autodesk.com/revit

No.	Description	Date
	REV. ETTER PLANUTVALGETS MØTE 10.04.13	11.04.13
	HØYDER / KOTER PÅFØRT	


GAMLE LUNDEVEI 19

MØVIK arkitektkontor
byggetjenester

Project number Project Number
Date
Drawn by VB
Checked by AKB

A101D

Scale 1 : 200



1 ETG.

Autodesk® Revit®

www.autodesk.com/revit

No.	Description	Date
	REV. ETTER PLANUTVALGETS MØTE 10.04.13	11.04.13
	REV. VINDUER, TERRASSER+ DIV. ETTER MØTE	01.11.12
	REV. STØRRE KJELLER / FASADER/NY ETG.	31.10.12


GAMLE LUNDEVEI 19

MØVIK | arkitektkontor
byggetjenester

Project number	Project Number
Date	01.11.12
Drawn by	VB
Checked by	AKB

A101A

Scale 1 : 200



2-3-4 ETG.

Autodesk® Revit®

www.autodesk.com/revit

No.	Description	Date
	REV. ETTER PLANUTVALGETS MØTE 10.04.13	11.04.13
	REV. VINDUER, TERRASSER + DIV. ETTER MØTE	01.11.12
	REV. STØRRE KJELLER / FASADER / NY ETG.	31.10.12

GAMLE GLUNDEVEI 19

MØVIK arkitektkontor
byggetjenester

Project number	Project Number	A101B
Date	15.10.12	
Drawn by	VB	
Checked by	AKB	
Scale		1 : 200

Felt	Kode	Areal teig	Areal totalt
Landbruk L1	5110		1427
B/F/K	1802		818
Bolig B1	1111		551
Uteoppholdsareal U1	1600	151	
Uteoppholdsareal U2	1600	91	
Uteoppholdsareal U3	1600	269	
Uteoppholdsareal U4	1600	52	563
Sandlek L	1610		232
Parkering P1	2080		666
Kjørevei KV1	2011	133	
Kjørevei KV2	2011	99	
Kjørevei KV3	2011	531	763
GS-vei	2015		127
Fortau F1	2012	111	
Fortau F2	2012	324	435
Annen veigrunn	2018	394	
Annen veigrunn	2018	228	
Annen veigrunn	2018	49	
Annen veigrunn	2018	50	
Annen veigrunn	2018	96	817
Sum			6399



Saksframlegg

Offentlig ettersyn - detaljregulering for gamle lundevei øst

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
130/13	Plan- og miljøutvalget	26.06.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Iht. plan- og bygningsloven § 12-11 besluttes det at forslag til detaljregulering for Gamle Lundevei øst ikke legges ut på offentlig ettersyn.

Rådmannen gis delegert myndighet til å legge revidert forslag ut på offentlig ettersyn. Revidert forslag skal ivareta punktene 1-7 i saksutredningen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.06.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun eier en bolig GB 71/17. Boligen ligger utenfor planområdet.

Plan- og miljøutvalget erklærte repr. Kjelland Larsen enstemmig for habil.

Kommunalsjef teknisk orienterte om saksgangen i saken.

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til avsnitt 2:

Før planforslaget kan sluttbehandles må det foreligge en fagkyndig vurdering av skredfare som oppfyller krav i satt i Byggeteknisk forskrift § 7-3.

Leder Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-11, 12-10 beslutter plan- og miljøutvalget at forslag til detaljregulering for Gamle Lundevei øst legges ut på offentlig ettersyn i 6 uker.

Følgende punkter endres:

- **Kommuneplanens bestemmelser om parkering for kontor og forretning legges inn i bestemmelser.**
- **Det tillates 5 etasjer.**

Prøvevotering:

Prøvevotering over leder Terkelsens (FRP) forslag til vedtak:

Leder Terkelsens(FRP) falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, KRF, AP, V)

Prøvevotering over rådmannens forslag avsnitt 1:

6 representanter (2(H), AP, KRF, V) stemte for rådmannens forslag, 3 representanter (H-Løchen, FRP) stemte mot.

Prøvevotering over rådmannens forslag avsnitt 2 med tilleggsforslag:

5 representanter (H, FRP) stemte for, 4 representanter (AP, KRF, V) stemte mot rådmannens forslag.

Realitetsvotering:

Votering over leder Terkelsens (FRP) forslag til vedtak:

Leder Terkelsens(FRP) falt med 2 stemmer (FRP) mot 7 stemmer (H, KRF, AP, V)

Votering over rådmannens forslag avsnitt 1:

Rådmannens forslag falt med 5 stemmer (H, FRP) mot 4 stemmer (AP, KRF, V).

Votering over rådmannens forslag avsnitt 2 med tilleggsforslag:

Rådmannens forslag avsnitt 2 med tillegg ble vedtatt med 5 stemmer (H, FRP) mot 4 stemmer (AP, KRF, V).

Vedtak:

Rådmannen gis delegert myndighet til å legge revidert forslag ut på offentlig ettersyn. Revidert forslag skal ivareta punktene 1-7 i saksutredningen.

Før planforslaget kan sluttbehandles må det foreligge en fagkyndig vurdering av skredfare som oppfyller krav i satt i Byggeteknisk forskrift § 7-3.

Bakgrunn for saken:

Møvik Byggetjenester AS har på vegne av Gamle Lundevei 19 AS fremmet privat forslag til detaljregulering for eiendommene gnr/bnr 71/8, 200, 236, 67, 306/1, 202/7, 211/1 (se kartutsnitt under).




Fig1: svart linje viser planavgrensning i forslaget.

Hensikten med detaljreguleringen er å iverksette nye byggetiltak på eiendommene 71/ 116, 200 og 236, herunder sanering av eksisterende bankbygg på eiendommene. Forslaget fremmes med bakgrunn i plankravet for området i gjeldende reguleringsplan for Lunde, vedtatt 8.8.05. Etter pbl § 12-1 tredje ledd kreves også reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak.


Administrasjonen har tidligere fremmet en prinsipiell avklaring til plan- og miljøutvalget i møte den 10.4.13. Forslaget ble avvist, men utvalget åpnet for at det kunne fremmes et nytt forslag med maksimalt 4 etasjer og næring i første etasje. Samt at uteoppholdsarealer kan tillates på tak.

Saksutredning:

Med bakgrunn i Plan- og miljøutvalgets vedtak har administrasjonen prøvd å kvalitetssikre forslaget både internt og opp mot Statens vegvesen før saken fremmes på nytt. Følgende forhold har blitt drøftet.

1. Sammenslåing av gang- og sykkelvei kjørevei

I planforslaget har man valgt å legge gang- og sykkelvei parallelt med kjøreadkomst, f_KV1 (se kartutsnitt under).



Kartutsnitt 1: Fiolette linjer viser forslag til ny plan over gjeldende reguleringsplan for Lunde sentrum.

Ingeniørvesenet er skeptisk til løsningen med å forskyve gang- og sykkelveien sørover mot Føssa i forhold til gjeldende plan. Man vil eksempelvis ikke få en rett kryssning av Eikeveien slik gjeldende plan legger opp til (se kartutsnitt 1 over). En annen utfordring med forslaget er terrenget ned mot Føssa. Forslaget legger opp til en utvidelse sørover hvor terrenget til dels er svært bratt, noe som skaper unødvendig store inngrep ned mot elva.



Bilde: Område langs veien hvor gang- og sykkelvei er planlagt etablert.

Sett i sammenheng med at kjøreveien f_Kv1 kun skal være varelevering til forretning i BFK, samt adkomst til L1 og B1 vil administrasjonen foreslå at det reguleres en kombinert kjørevei og gang- og sykkelvei som er opparbeidet på myke trafikanter premisser. Dette vil også være kostnadsbesparende for forslagsstiller, samtidig som man sparer inngrep ned mot Føssa. Det må antagelig gjøres en betydelig tyngre vurdering etter naturmangfoldloven enn det som fremgår av planbeskrivelsen dersom elva med kantsonen berøres.


2. Utvidelse av bredde gang – og sykkelvei

Statens vegvesen anbefalte i møte med administrasjonen at B1 har adkomst vestover ut på Eikeveien, samt at bredde på gang og sykkelvei utvides til 4 meter der g/s-vei også skal fungere som adkomst.

Administrasjonen foreslår at gang- og sykkelvei fra B1 frem til f_Kv1 utvides med 4 meters bredde i samsvar med anbefalinger fra Statens vegvesen.

3. Frisiktsoner og parkeringsdekning

I møtet med Statens vegvesen ble det opplyst at frisiktsonenearealet ikke kan benyttes som parkeringsareal. Dette innebærer at 4 parkeringsplasser ikke kan benyttes (se kartutsnitt 2 under).




Kartutsnitt 2: Reguleringsforslaget med inntegnet friskt siktlinjer - 6 meters stoppsikt for f_{KV2} .

I praksis betyr det at forslaget ikke har tilstrekkelig antall parkeringsplasser som opprinnelig planlagt. 27 boenheter krever 7 parkeringsplasser til gjesteparkering. Videre skal forretningslokalet på 700m^2 ha parkeringsdekning på 14 parkeringsplasser til kunder og 7-8 plasser til ansatte. En mulig løsning kan være å flytte gjesteparkering og ansatte parkering ned i parkeringskjeller.

Det andre som ble påpekt fra Statens vegvesen var manglende detaljer om hvordan trafikkavviklingen fra utkjøring parkeringskjeller og parkeringsplassen skal foregå (hele område f_{KV2}). Det må være tilstrekkelig friskt østover når man kommer opp fra parkeringskjeller. Her må det på plass tegninger og profiler som viser en detaljutforming av trafikkavviklingen fra parkeringskjeller og parkeringsplass på bakkeplan.

4. Forlengelse av fortau

Både Statens vegvesen og Ingeniørvesenet påpeker at det mangler fortau på deler av strekket (se kartutsnitt 3 under). Administrasjonen vil tilrå fortau tas inn med samme bredde som o_{F1} (2.5 meter + kantstein). I tillegg må det settes av areal på minimum 0,5 meter mellom parkeringsplass og fortau for drift og vedlikehold.



Kartutsnitt 3: Anviser område som mangler fortau.

Manglende fortau på dette strekket vil kunne gi en uheldig effekt med gående/syklende ut i veibanen.

5. Gangareal utenfor forretning og utforming av parkeringsplass

De innsendte skissene av bygget er noe uklar med hensyn til hvor inngangen til forretningen skal være. Fasadetegninger mot øst viser kun vinduer. Fasadetegninger mot nord viser en mindre inngang midt på bygget. Om dette skal være inngangen til forretningen så mangler det gangareal. Slik parkeringsplassen er utformet vil biler måtte rygge helt inntil veggen. Avstand mellom bygg og parkeringsplasser er 4,5 meter, noe som er 1,5 meter under normkravene i håndbok 017. Mulige løsninger kan være inntrukket første etasje på bygget eller neddimensjonering av bygget for å få tilstrekkelig bredde til en fullverdig parkeringsplass.

Det er inntegnet to parkeringsplasser helt sørøst som virker å være lite egnet. Der vil man maksimalt få inn én parkeringsplass.

6. Opparbeidelse av turvei


I eksisterende reguleringsplan for Lunde sentrum er det avsatt en turvei langs Føssa.



Administrasjonen har i de reviderte bestemmelser foreslått rekkefølgekrav om at denne skal opparbeides. Det er rimelig å forvente at utbygger bidrar med å etablere viktig infrastruktur i nærområdet som kan forbedre bokvaliteten. Dette er også i samsvar med arealprinsippene i *regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet* som ligger ute på offentlig ettersyn.

Administrasjonen har revidert bestemmelsene fra opprinnelig innsendte forslag og satt de inn i en mal. Bestemmelsene var til dels upresise og vanskelig å forvalte etter. Et konkret eksempel fra opprinnelige bestemmelser: *«maks. gesimshøyde hovedtak for området BFK settes til kote +19,5. (byggets høyde 12,5 over golv 1.etasje)... Nødvendig sikring og heishus samt overbygde uteplass kan tillates over gesimshøyde i BFK.»*

Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggenes ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.



b) Fra kote +19,5 til 22,5 tillates kun etablert tilbaketrunket takoppbygg for mindre tekniske installasjoner, heishus, samt uteoppholdsarealer på tak.

Administrasjonen vil foreslå at man tar utgangspunkt i revidert plankart og bestemmelser i det videre planarbeidet (oppdateringen av planforslaget). Det må presiseres at selv om administrasjonen har gjort tekniske justeringer av plankart og bestemmelser er det fortsatt

større planmessige problemstillinger som ikke er løst eller hensynstatt jf. gjennomgang i punktene 1-6.

Konklusjon:

Administrasjonen mener forslaget ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet slik det foreligger og vil tilrå at det sendes tilbake til forslagsstiller. For å få fortgang i prosessen kan plan- og miljøutvalget delegere til rådmannen å legge et revidert forslag ut på offentlig ettersyn.

Rådmannens merknader:

Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg

- 1 Opprinnelig plankart datert 11.4.13
- 2 Reviderte bestemmelser fra konsulent datert 11.4.13
- 3 Revidert plankart administrasjonen datert 12.6.13
- 4 Reviderte bestemmelser fra administrasjonen datert 12.6.13
- 5 Planbeskrivelse datert febr. 2013
- 6 ROS-Analyse datert jan. 2013
- 7 Snitt av bebyggelse datert 22.2.2013
- 8 Fasadetegninger datert 15.10.12



Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Kommunestyresalen, Søgne rådhus
Dato: 1.10.2013
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Anniken Gray	Leder	AP
Vibecke Andersen	Medlem	H
Kari Try Marøy	Medlem	
Asbjørn Olaussen	Nestleder	

Forfall faste medlemmer:

Navn	Funksjon	Representerer
Frank Gyland	MEDL	

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Aasta Løvdal	Frank Gyland	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bror Olav Andreas Skrede	Rådgiver/utvalgssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Anniken Gray
Leder

Bror Olav Andreas Skrede
Utvalgssekretær

Saksnr	Innhold	U.off.
PS 40/13	Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.2013	
PS 41/13	Referatsaker oktober 2013	
RS 38/13	Hvordan lykkes med BPA i kommunen	
RS 39/13	Møteprotokoll 05.09.13 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder	
RS 40/13	Delegert vedtak - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gamle Lundevei	
PS 42/13	Høring - Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten	
PS 43/13	Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016	
PS 44/13	Eventuelt oktober 2013	

PS 40/13 Godkjenning av protokoll etter møtet 3.9.2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen etter møtet 3.9.2013.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 1.10.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknad

Vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen etter møtet 3.9.2013.

PS 41/13 Referatsaker oktober 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 1.10.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Angående RS 40/13: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne registrerer at informasjon om offentlig ettersyn av reguleringsplanen for Gamle Lundevei er meldt opp som referatsak. Det forutsettes at planen blir meldt opp til politisk behandling i rådet på et senere tidspunkt.

Ellers ingen merknader.

Vedtak:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar referatsakene til orientering.

RS 38/13 Hvordan lykkes med BPA i kommunen

RS 39/13 Møteprotokoll 05.09.13 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

RS 40/13 Delegert vedtak - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gamle Lundevei

PS 42/13 Høring - Forslag til forskriftsendring - krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.9.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Eldrerådet tar endringene til orientering, men forutsetter at lokale behandlinger av kvalitetskrav i forbindelse med saker som berører eldre, blir lagt frem til behandling i eldrerådet, jf. «Forskriftsendringen vil først og fremst innebære at det innføres et krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav knyttet til deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.»

Ellers ingen merknader.

Innstilling:

Det foretas ingen særskilt høringsuttalelse fra Søgne kommune.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 1.10.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Det foretas ingen særskilt høringsuttalelse fra Søgne kommune.

PS 43/13 Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Revidert plan for habilitering og rehabilitering for Søgne kommune 2013 – 2016 vedtas.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 1.10.2013

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne synes den nye planen har blitt veldig bra!

Ellers ingen merknader.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Revidert plan for habilitering og rehabilitering for Søgne kommune 2013 – 2016 vedtas.

PS 44/13 Eventuelt oktober 2013

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 1.10.2013

Behandling:

Rådet etterlyser oversikt over disponible midler for rådet/et eget budsjett.

Rådet melder på to deltakere til Erfaringskonferanse - Scandic Kristiansand Bystranda - 17.-18. oktober 2013.

Rådet endrer, inntil videre, møtetidspunkt til tirsdag 13.30.